


ՀԱՄԱՉԱՅՆԵՑՎԱԾ Է
ԱՐԱՔՍ ԲԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿԱՎԱՐ

..... Դ. ԴԱԶԱՐՅԱՆ
..... 2022թ.



ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ, ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՋՐԱՌԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ՏԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՐ



ԱՐԱՔՍԻ ԲԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ

2022թ

ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-Ի
ՏՆՕՐԵՆ ԼԻՍԻՆԻՆԻԱՆ ԻՎԱՆՅԱՆ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԱՆԻՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17601

ՔԱՂԱՔԱՆԻՍՏԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱՊԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՆՏԻՐԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ (ՔԱՅԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՆՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԶՊԱՀԱՆՁՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է «02 ՀՈՒՆԻՍԻ 2020թ.» «ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒԴ» ՍՊԸ ԱՐՄԱՎԻՐ, ՆՈՐԱՊԱՏ, 5 Փ., 35

(նիցեղական տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ԱՆՓԱՄԱԿԵՏ

Գործողության ժամկետը՝

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՆԻՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

ՊԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ

Ա. ՂՈՒՄՐՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ N 17601 - 1

(լիցենզիայի և ներդրի համարները)

«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՈՒԲԵՆ ՈՒԽՏԱՄԻ ԿԱՐԿԵՏԱՆ AE0547593

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ, ԱՐՏԱՐՈՄԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԽՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՅՈՒՆԻ՝
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՄՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՈՒՄԱԿՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

02.07.2020թ.

(տարվածություն)



ԳՐՈՇՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՄԿԵԸ՝

ԱՄՃԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝

Ա. ՂՈՒԱՐՅԱՆ

(ամուսնացած)

Ներդրի ղեկավարողը և լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՐԴԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ N 17601 - 2

(լիցենզիայի և ներդրի համարները)

«ԻԿԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԳԱԳԻԿ ԳԵՂԱՄԻ ՄԱՐԱԹՅԱՆ AM0868778

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵՒԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒՆԵՐԻ՝

ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶՐԱՀԵՐԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

02.07.2020թ.

(տար/ամիս/օր)



ԳՐԾՈՒՆԵՐԹՅԱՆ ժԱՄԿԵՐ՝ ԱՆՄԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔՐԴԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝

Ա. ՂՈՒԱՐՅԱՆ

(անուն ազգանուն)

Ներդրի՞ր վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17601 - 3

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԷԼՅԱ ԱՆԴՐԻԱՍԻ ԳՅՈՒԼԱՆՅԱՆ AM0762195

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱՂՈՎԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏՏԱԹՅՈՒՆԻ՝

ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ԶՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕՂԻ ԼԱԿՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գործունեության ոլորտը)



ԳՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՔԱՄԱԿԵԾ՝

ԱՆՓԱՄԱԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝




Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ


(ամուսնացած)

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ


ՏԵՂԱՆԵԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:10000



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ			ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ		
ԿԵՐԱՆՈՐԱԳԱՆԱՆ ԱՆՍՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՀԸ		
Հարթ.	Ն. Քեփիցյան		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ		
			ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
			ՔԱՅԱՏՐԱԳԻՐԱՆԱՍՏՔԵՐԹ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑԻՑ		
			«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		



ՀՀ ԱՐԱՎԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՎԿԻՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍԶԳՈՐԻՒՄԻ ՄԵԿՈՒՅԹԻ ՏՆՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԼԱՆԱԳԻԾ				ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ	
Հարթ.	Ն. ՔԵԹԻՑՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԴԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ ԹԵՐՓ ԹԵՐՓԵՐ
				ՔԱՅԱՏՐԱԳԻՐԱԿԱՆԱԶԵՐԹ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԳԻՐ	ՄՆ. Ը-2 37
					«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՍՊԸ



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

<<Ջրառատ համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում>> նախագիծը մշակվել է համաձայն Ջրառատ համայնքի հետ կնքված պայմանագրի:

N ԱՄԱՀ-ՄՇԽՄ-ԳՀԾՁԲ 22/20, պայմանագրի անբաժանելի մաս՝ Հավելված-1 Տեխնիկական առաջադրանքի:

Նախագծային աշխատանքների մշակման համար հիմք է հանդիսանում , համայնքի կողմից տրված N24 22.04.2022թ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը:

Նախագիծը մշակվել է համաձայն ՀՀ տարածքում գործող քաղաքաշինական նորմերի և կանոնների:

Նախագծային առաջադրանք՝

Համաձայն Հավելված-1 Տեխնիկական առաջադրանքի նախատեսվում է ՀՀ Արմավիրի մարզ, Ջրառատ գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների իրականացում :

Հավելված-1 Տեխնիկական առաջադրանքով նախագծային աշխատանքների իրականացման համար առաջադրվել են հետևյալ պահանջները:

Շինարարության բնութագիր՝ վերանորոգում

Նախագծման փուլը՝ Աշխատանքային նախագիծ

Առաջադրանքով հանձնարարված է կատարել

Քանդման աշխատանքներ՝ Տարածքի Վերահատակագծում, պատերի գաջի սվաղի քանդում, հատակների քանդում:

Շինարարական աշխատանքներ՝

Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում, միջնորմների կառուցում, սվաղում գաջով, ներկում լավորակ լատեքսով:

Հատակների կառուցում:

Դռների տեղադրում:

Ճարտարապետական լուծումների նկարագրություն

Մշակույթի տուն քարե շարվածքով երկու հարկանի է, ուղղանկյուն հատակագծային լուծման 35,9x21.4 մ չափերի կառույց է:

Մշակույթի տան շենքը տարբեր հատվածներում ունի տարբեր բարձրություններ:

Տանիքից ջրահեռացումը կազմակերպ է ազատ:

Շենքը շրջանակային շինություն է, սրբատաշ տուֆ քարե շարվածքով:

Շենքի դաս-II:

Հրդեհային դիմադրության աստիճան-II:

Կառուցապատման պատասխանատվության մակարդակ-II (նորմալ):

Հրդեհային վտանգի առկայության կատեգորիա-B3, B4:

Բնակավայրը գտնվում սեյսմիկ 1-ին գոտում:

Սեյսմիկ պաշտպանվածության աստիճանը 9 բալ:

Տանիքը կառուցված է փայտյա կոնստրուկցիաներով՝ ծածկված ցինկապատ թիթեղներով, տանիքը վերակառուցված է գտնվում է լավ վիճակում:

Պատուհանները փոխված չեն, տեղադրվել են մետաղալպաստե, այլումինե պատուհաններ

Պատերի ներսի մակերևույթների միջնորմների ու առաստաղների սվաղները քայքայված են և հիմնովին վերանորոգման կարիք ունեն:

Բացակայում են ներքին և արտաքին ինժեներական ցանցերը, շենքը չունի սանհանգույցներ, բացակայում է ջեռուցման համակարգը:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը մշակույթի տան հետագա շահագործման համար նախագծով առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները

1. Շենքում ջեռուցումն ապահովելու համար նախագծել լույսի ջեռուցման համակարգ:

2. Նախագծել ներքին ջրամատակարարման, ջրահեռացման և էլեկտրամատակարարման համակարգերը:

3. Նախատեսել սանհանգույցներ:

4. Շենքում իրականացնել ներքին հարդարման աշխատանքներ, կառուցել հատակներ:


5. Տեղադրել դռներ և պատուհաններ:

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ, ԱՐԱՅՍ ՂԱՄԱՅԼԵԻ, ՋՐԱՌԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵԱՎՈՐՑԹԻ ՏՆԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՄԱՍ				
				ՃԵ				
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐՑ	ԹԵՐԹԵՐ		
Ճարտ.	Լ. ՔԵԾԻՁՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐՄԱՆ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ		ԱՆ	Ճ-4	37
				ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		«ԴՎԱՆԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

[illegible]


33 ԱՐԱՎԻԻԻ ՄԱՐԶ, ԱՐԱՅ ԴԱՍԱՆԵԹ ՋՐԱՍԱՆ ԳՈՐԻԻ ՄԵԼԿՈՒՅԹԻ ՏՆԼ ԿԵՆՏՐՈՆԱԳԱՆ ԱՆԿԱՏԱՆՆԵՐԻ ԱՆԱԿՈՒՅ			ԼԱՅՈՒԳՈՒՄ ՄԱՍ		
			ՃԵ		
Հայրություն	Լ. ԹԵՐԵԿՅԱՆ		ՊԿՏԻԲԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ ՄԼ	ԹԵՐԵԿՅԱՆ Հ.Տ
			ԱՆՍԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻՑ	«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳԻՏՈՒՊ» ՍՊԸ	

1 ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ(ՉԱՓԱԳՐՈՒՄ) Մ 1:100



ՀՀ ԱՐԽԱԿՈՐԻ ԱՆՈՂԻ, ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԶՐԱՈՍԱՏ ԳՅՈՐԻԻ ՄԵԿՈՒՑԹԻ ՏՆՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂԱՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ			
							
				ՃԵ			
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ճարտ.	Ն. ԲԵՇԻՅԱՆ		ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ԱՆ	Ճ-6	37	
1 ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ(ՉԱՓԱԳՐՈՒՄ)				«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ			

Ի ՋԱՐԿԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Մ 1:100



- Գ/ու պատեր
- Գ/ու բացվածքի փակում պենզաբլոկներով
- Ապամոնտավոր պատեր
- Նոր բացվող բացվածքներ


Դիրք հ/հ	Նկարագրություն	Քանակ	Ծանոթություն
1	Ապամոնտավոր պատեր	100.56 մ²	
2	Գ/ու բացվածքի փակում նոսրացված պարպակով	100.56 մ²	

ՀՀ ԱՐՄԱԿԻԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՊԱՏ ԳՑՈՂԻ ՄԵՍԿՈՒՅԹԻ ՏՄԼ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ	
			ՃԵ	
Ճարտ.	Ն. ԶԵՓԻՑՅԱՆ		ՓՈՒՆ. ԹԵՐՔ	ԹԵՐՔԵՐ
			ԱՆ. Ը-7	37
Ի ՋԱՐԿԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			«ԻՎԱՆՑՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	

- UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
COMMUNICATIONS SECTION
EXPERTISE

ՀՀ ԱՐԱՄԱԿԻԻ ԱՄՐԱԾ, ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏՐԱՍՍ ԳՈՐԻՊԻ ՄԵԼՈՒՆՑՈՒ ՏԱԼ ԿԵՐԱՆՈՐԱԴԱՍԱԼ ՆԵՒՆԱՄԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻՏ		ՆԱԽԱԳԻՏ ՄԱՍ	
		ՀՃ	
Հարցա.	Ն. ԵԾԻՌՅԱՆ	ՊԱՏԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՄԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՆՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ ՄԼ
			ԹԵՐԹԵՐ ՀՃ 37
		Ի ՎԱՐԴ ՆԱԽԱԳՐՈՒՄԻ ԿԱՌԱՅԱՆ, ՆՈՐ ՀՈՒՆԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳՐԱՆԵՐԻ ՏԵՐԱԴԱՍԱԼ ՆԵՒՆԱՄԱՆՆԵՐԻ	«ԻՎԱՆՆԱՆ ԳՐԻՊԻ» ՍՊԿ

ՆԱԽԱՏԵՍԱՎՈՐ I ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,000 ՆԻՇԻ ԿՐԱ Մ 1:100




ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՍՈՐԻՏԻ ՄԱՐԱԾԱԿԱՆԱՅԵՐԻ ԶՐԱՐԱՅ ԳՅՈՒՐԻ ՄԵՍԿՈՒՑԹԻ ՏՆԱԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՄԵՆԱՏԱՆԱՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՆԱԽԱԳԻՏԻ ՄԱՍ	
Համար.	Ն. Քեֆեթյան	ՊԱՏԱԿԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՏԱՐԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՔԵՐ
		ՆԱԽԱՏԵՍԱՎՈՐ I ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,000 ՆԻՇԻ ԿՐԱ	ԱՆ	Ը-9
			«ԻՎԱՆՑԱՆ ԳՐԱԴԻՊ» ՍՊԸ	

Դ/Գ	ՍԵՆՅԱԿԻ ՍԿԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՐ		
		ԴԱՐՈՒՄ	ԴԱՐԱՄԱՆ ԵՏՍԱԸ	ՍԱՎԵՐՄ
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ՍՐԱԳ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	197.62
2.	ՍՊՐՐՏՉԱԼ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	139.14
3.	ՍԱՐԴԻԴՆ ՍԼԱԳՈՒՆ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	9.13
4.	ՀԱՆԻՐԵՂԱՐԱՆ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	8.86
5.	ԴԱՍՍՍԵՆՅԱԿ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	43.44
6.	ԴԱՍՍՍԵՆՅԱԿ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	31.71
7.	ՎԱՐԴԱՎԱ ՍԵՆՅԱԿ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	24.82
8.	ՄԻՅԱՆՔԸ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	13.09
9.	ԴԱՍՍՍԵՆՅԱԿ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	36.7
10.	ԴԱՍՍՍԵՆՅԱԿ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	8.0
11.	ԴԱՍՍՍԵՆՅԱԿ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	44.8
12.	ԴԱՍՍՍԵՆՅԱԿ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	24.78
13.	ՍԱՆԼԱԳՈՒԳԵՍԼՎԱՅԱՐԱՆ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	8.93
14.	ՍԱՆԼԱԳՈՒԳԵՍԼՎԱՅԱՐԱՆ	Կաշվորդ առատաւ	Դժբանքի կտր	7.81
15.	ՍԱՆԼԱԳՈՒԳԵՍԼՎԱՅԱՐԱՆ	Կաշվորդ առատաւ	Դժբանքի կտր	9.48
16.	ՄԻՅԱՆՔԸ	Կաշվորդ առատաւ	Դժբանքի կտր	1.26
17.	ԱՍՏԻՏԱԿԱՎԱՐԱԿ	Կաշվորդ առատաւ	Անթրոն	2.77
18.	ԱՍՏԻՏԱԿԱՎԱՐԱԿ	Դժբ ոճով չնշանակիչ կտր	Լաւաշային ինքնու	14.24
19.	ԱՍՏԻՏԱԿԱՎԱՐԱԿ	Դժբ ոճով չնշանակիչ կտր	Լաւաշային ինքնու	13.37

Գ/Գ	ՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱՎԱՆՈՒԹ	ԴԱՅԵՐ			ՄԱՎՈՐԵՍ
		ՀԱՊԱՐ.	ՀԱՊԱՐԱՄԱՆ ԶԵՄԱՆ	Տ.	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	ՍՈՐԱ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	200.50	
2.	ՍՊՈՐՏԱՆ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	186.98	
3.	ՍՈՐՈՒԳԻՄ ԼՄԿՑՈՒՄ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	38.23	
4.	ՀԱՆԵՐԳՐԱՆ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	57.22	
5.	ԳՐԱԴԱՐԱՆ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	79.90	
6.	ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	71.545	
7.	ՎԱՐՄԱՆԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	61.42	
8.	ՍԻՋԱՆՑ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	43.70	
9.	ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	67.015	
10.	ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	30.54	
11.	ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	74.69	
12.	ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	55.1	
13.	ՍԱՆՀԱՂԻԳՑԼՎԱՑՄԱՆ	Ցիա հաշտող, շեղում	Դարձեր կնքում-Գազան սպան	50.66	
14.	ՍԱՆՀԱՂԻԳՑԼՎԱՑՄԱՆ	Ցիա հաշտող, շեղում	Դարձեր կնքում-Գազան սպան	46.48	
15.	ՍԱՆՀԱՂԻԳՑԼՎԱՑՄԱՆ	Ցիա հաշտող, շեղում	Դարձեր կնքում-Գազան սպան	53.76	
16.	ՍԻՋԱՆՑ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	11.47	
17.	ՍՍԻՏԵՆԱԿԱՆԴԱԿ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	9.184	
18.	ՍՍԻՏԵՆԱԿԱՆԴԱԿ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	17.72	
19.	ՍՍԻՏԵՆԱԿԱՆԴԱԿ	Փափ տնոթ, ճկմանթիթումով	Լառնաթանի նեղքում	16.83	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1154.43	

ՀՀ ԱՐԱՎԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԳՐԱՐԱՅ ԳՆՈՒՄԻ ՄԵԼԱՎՈՒՄԹԻ ՏՆՆ ԿԵԼԱՆՈՐԴԱԳԱՆ ԱՆԽԱՏԱՆՆԵՐԻ ԱՆԱԿԱԳՈՏ			ԱՆԽԱՏՈՒՄ ՄԱՍ	
			ՀԸ	
		ՊԵՏԱԿԱՏՈՒ	ՓՈՒՄ	ԹԵՐԵՐ
Հարցա՝	Ն. ԹԵԹԻՑՅԱՆ	ԱՐԱՎՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՐԱՅԱՐԱՆ	ԱՆ	Հ-10
		ԱՆԱՏԱՆԵՐԿՐԻ ՀԱՐԿԻ ԱՆԱՏԱՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՏՈՒ ՄԱՍԻՆ	«ԵՎԼԱՑԱՆ, ԳՐՈՒՊ» ՄԱՐԿ	

1 ՀԱՐԿԻ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ Մ 1:50



ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Գ/Գ	ԴՈՆԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՓԵՐԸ ՄՄ		ՆՅՈՒԹԸ		ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՍ	ՄԱԿ/2.
		ԼԱՅՆՈՒԹ.	ԲԱՐՉՐ.	ԵՐՁԱՆԱԿ	ՔԱՅՎԱԾՔ		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Պ - 1	1675	2100	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	2	7.014
2.	Պ - 2	1720	1470	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	5	12.642
3.	Պ - 3	1630	530	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	1	0.863
4.	Պ - 4	1600	1200	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	1	3.360
5.	Պ - 5	350	430	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	1	0.150
6.	Պ - 6	600	300	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	1	0.180
7.	Պ - 7	1600	2100	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	1	3.360
8.	Պ - 8	1660	2100	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	2	6.970
9.	Պ - 9	1655	2100	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	2	6.951
10.	Պ - 10	1570	800	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	1	1.256
11.	Պ - 11	1540	400	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	1	0.616
12.	Պ - 12	1550	450	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	1	0.697
13.	Պ - 13	2230	800	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	1	1.784
14.	ՎԻ - 1	2300	3000	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՄԱԿԱՅԱ	4	27.60
	ԸՆԴԱՄԵԼԸ					24	73.443

ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Գ/Գ	ԴՈՆԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՓԵՐԸ ՄՄ		ՆՅՈՒԹԸ		ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՍ	ՄԱԿ/2.
		ԼԱՅՆՈՒԹ.	ԲԱՐՉՐ.	ԵՐՁԱՆԱԿ	ՔԱՅՎԱԾՔ		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Դ - 1	1570	2200	ՆԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵՆ	ՓԱՅՑԱՅԱ	1	3.454
2.	Դ - 2	1540	2200	ՆԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵՆ	ՓԱՅՑԱՅԱ	1	3.388
3.	Դ - 3	1550	2200	ՆԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵՆ	ՓԱՅՑԱՅԱ	1	3.410
4.	Դ - 4	1800	2200	ՆԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵՆ	ՓԱՅՑԱՅԱ	1	3.960
5.	Դ - 5	2230	2200	ՆԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵՆ	ՓԱՅՑԱՅԱ	2	9.812
6.	Դ - 6	850	2000	ԱՆՈՒՄԻՆ	ՓԱՅՑԱՅԱ	4	6.80
7.	Դ - 7	800	2100	ՆԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵՆ	ՓԱՅՑԱՅԱ	3	5.04
8.	Դ - 8	600	2100	ՆԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵՆ	ԱՆՈՒՄԻՆ	5	6.30
9.	Դ - 9	900	2100	ՆԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵՆ	ՓԱՅՑԱՅԱ	1	1.89
10.	Դ - 10	800	2100	ՆԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵՆ	ՆԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵՆ	3	5.04
	ԸՆԴԱՄԵԼԸ					20	45.734

ՀՀ ԱՐԽԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՐԱՌՈՍ ԳՅՈՒՐԻ ՄԵԿՆՈՒՑԹԻ ՏՆՆ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՆԵՏԱՆԱԹՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻՐ				ՆՈՒՄԱԳԻՐԻ ՄԱՍ	
				ՏԵ	ՔԵՐԹԵՐ
Համար.	Ն. ՔԵՐԹԻՑԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԳԵՏԱՐԱՆ		ՓՈՒԼ	ՔԵՐԹԵՐ
		1 ՀԱՐԿԻ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		ՄԱ	Հ-11 37
				«ՀԻՎԱՑԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	

ՆԱԽԱՏԵՍԱԿՈՂ I ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ Մ 1:100



1. Լափնառ
 Ձեռնամեղակի շերտ շերտ 30սմ
 Ձեռնամեղակի շերտ շերտ 30սմ
 Քանոն B 15 10 սմ

2. Մանրաղանդ
 Ձեռնամեղակի շերտ շերտ 30սմ
 Ձեռնամեղակի շերտ շերտ 30սմ
 Քանոն B 15 10 սմ

3. Կերամիկական սալիկ
 Ձեռնամեղակի շերտ շերտ 30սմ
 Ձեռնամեղակի շերտ շերտ 30սմ
 Քանոն B 15 10 սմ


4. ԼԱՍԻԱՍԵ ՀԱՏԱԿ
 5. ՄԱՍՆԱԳՐԱԼԻՏԵ ՀԱՏԱԿ
 6. ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՄԱԼԻԿ

Հ/Հ	ՄԵՆԱԿԻ ՄԼԱՍՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿ		
		ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՆԱԿ
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ՄԱՐԶ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	197.62
2.	ՄԱՐԶԱՆ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	139.14
3.	ՄԱՐԶԱՆԻ ՄԼԱՍՆՈՒՄ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	9.13
4.	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	8.86
5.	ԳՐԱԴԱՐԱՆ	Ձեռնամեղակի շերտ	Լափնառ	43.44
6.	ԴԱՍՄԱՆԵԼՑԱԿ	Ձեռնամեղակի շերտ	Լափնառ	31.71
7.	ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԵԼՑԱԿ	Ձեռնամեղակի շերտ	Լափնառ	24.82
8.	ՄԻՋԱՆՔ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	13.08
9.	ԴԱՍՄԱՆԵԼՑԱԿ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	36.7
10.	ԴԱՍՄԱՆԵԼՑԱԿ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	6.0
11.	ԴԱՍՄԱՆԵԼՑԱԿ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	44.8
12.	ԴԱՍՄԱՆԵԼՑԱԿ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	24.76
13.	ՄԱՐԶԱՆԻ ՄԼԱՍՆՈՒՄ	Ձեռնամեղակի շերտ	Կերամիկական սալիկ	8.93
14.	ՄԱՐԶԱՆԻ ՄԼԱՍՆՈՒՄ	Ձեռնամեղակի շերտ	Կերամիկական սալիկ	7.81
15.	ՄԱՐԶԱՆԻ ՄԼԱՍՆՈՒՄ	Ձեռնամեղակի շերտ	Կերամիկական սալիկ	9.48
16.	ՄԻՋԱՆՔ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	1.26
17.	ՄԱՐԶԱՆԻ ՄԼԱՍՆՈՒՄ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	2.77
18.	ՄԱՐԶԱՆԻ ՄԼԱՍՆՈՒՄ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	14.24
19.	ՄԱՐԶԱՆԻ ՄԼԱՍՆՈՒՄ	Ձեռնամեղակի շերտ	Մանրաղանդ	13.37


ՀՀ ԱՐԽԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԱՆԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳՐԱՆԻ				ՀԱՄԱՐՈՒ ՄԱՍ	ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՄԱՍ
ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	
ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ
ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ	ՀԱՐԿԱԿԱՆ

ՄԻՋՆԱՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ 6,550 ԵՎ 2,800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ (ՉԱՓԱԳՐՈՒՄ) Մ 1:100

ՄԻՋՆԱՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6.550 ՆԻՇԻ ՎՐԱ




ՄԻՋՆԱՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 2,800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ



ՀՀ ԱՐԽԱԿԻՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՄԱՍ ԳՑՈՒՂԻ ՄԵԿՈՒՑԹԻ ՏՆՆ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ	
Ճարտ.	Ն. ՔԵԹԻՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՄԻՋՆԱՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ 6,550 ԵՎ 2,800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ (ՉԱՓԱԳՐՈՒՄ)	ՓՈՒՆ	ԹԵՐՑ
				ԱՆ	Ճ-13
				«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	


ՄԻՋՆԱԳԱՐԿԵՐԻ ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐԿՈՂ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6.550 ՆԻՇԻ ԿՐԱ



-  Գ/ու պատեր
 Նոր տեղադրվող դռներ
 Նոր տեղադրվող պատուհաններ


ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 2,800 ՆԻՇԻ ԿՐԱ




ՀՀ ԱՐԱՎԻԻԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԱ ՀԱՄԱՅՆՔԵԻ ՏԵՐԱԿԱՆ ԳՅՈՒՄԻ ՆԵՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՆԼ ԿԵՆՏՐՈՆԴՐԱՆՆԵՐ ՆԵՍԱՅԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻՏ		ԼՍՈՒՍԾԵՐ ՄԱՍ	
		ՀՀ	
Հարթք՝	Ն. ԵԹԵՐՈՅՈՍՆ	ԳՆԻՒՒ ԹԵՐԲԵՐ	ԹԵՐԹԵՐ
		ԱՆ	Հ-14 37
ՍՈՏԱՏԱԿԵՐԻ ՆՈՐ ՏԵՐԱՆՈՒՐՈՂ ԴՈՒՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱՆՈՒՄ		«ԻՎԱՆԱՆ ԳՐԴՈՒՊ» ՍՊԸ	

ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԵՐԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6,550 ԵՎ 2,800 ՆԻՇԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Ս 1:100

ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6,550 ՆԻՇԻ ՎՐԱ




ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 2,800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ




ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ, ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԶՐԱՊՈՍ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵՍԿՈՒՅԹԻ ՏՆՆ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ					ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՄԱՍ		
					ՃԾ		
Ճարտ.	Ն. ԶԵԹԻՑՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		ՓՈՒՎ	ԹԵՐՔ	ԹԵՐՔԵՐ
					ԱՆ	Ճ-15	37
ՄԻՋՆԱԿԱՐԿԵՐԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6.550 ԵՎ 2.800 ՆԵՇԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ					«ԻՎԱՆՑԱՆ ԳՐՈՒԴ» ՍՊԸ		

ՆԱԽԱՏԵՍԿՈՂ | ՀԱՐԿԻ ԱՌԱՍԱՐՈՒ ԵՎ ՊԱՏԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ Մ 1:100

ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6.550 ՆԻՇԻ ՎՐԱ



ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 2,800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ




Գ/Գ	ՍԵՆՑԱԿԻ ԱՆԱՄՈՒՄԸ	ԱՌԱՍԱՐ		
		ԶԱՐԴՐ	ԳՐԱԴԱՐԱՆ, ՏՆՄԱԿԸ	ՄԱԿՈՐԵՍ
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ԳՐԱԴԱՐԱՆ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	13.94
2.	ԳՐԱԴԱՐԱՆ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	25.74
3.	ԴԱԶԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՑԱԿ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	8.66
4.	ՍԻՋԱՆՔ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	11.56
5.	ՎԱՐԴԱԿԱՆ ՍԵՆՑԱԿ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	18.65
6.	ՍԻՋԱՆՔ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	7.43
7.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԳԱՌՈՒԿ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	4.36
8.	ԱՄՖԻՑԱՏՐՈՆ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	55.66
9.	ԴԱՍԱՍԵՆՑԱԿ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	11.71
10.	ԴԱՍԱՍԵՆՑԱԿ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	12.37
11.	ՍԻՋԱՆՔ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	15.71
12.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆՂԱԿ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	2.77
13.	ԶԱՆԻԲԻՃԱՐԱՆ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	45.37
14.	ԲԵՆԱԿԱՆ ՉԳԵՍՏԵՐԻ ԴԱԶԵՍ	Դավթբլո՛կ առատուտ	Անթրոն	25.44

Գ/Գ	ՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՏԵՐ		
		ՀԱՐՊՈՒՄ	ՀԱՐՊԱՐԱՆ ԶԵՍԱԼԸ	ՄԱՎԱՐՍ
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ԳՐԿՆԱՐԱՆ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	52,747
2.	ԳՐԿՆԱՐԱՆ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	69.8
3.	ՊԱՐԵՍՏԱՏՈՒՆ ՍԵՆՅԱԿ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	27.87
4.	ՄԻՏԱԼԱՅՔ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	51.47
5.	ՎԱՐՈՂՎԱԼ ՍԵՆՅԱԿ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	48.82
6.	ՄԻՏԱԼԱՅՔ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	10,545
7.	ՍԱՍԻՏԻՏԱՄԱԿԱՆՈՒՄ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	25.57
8.	ՄԱՅԻՔՏՐՈՆ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	98.34
9.	ՂԱՍՏԱՆՅԱԿ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	34.58
10.	ՂԱՍՏԱՆՅԱԿ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	35,322
11.	ՄԻՏԱԼԱՅՔ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	54,286
12.	ՍԱՍԻՏԻՏԱՄԱԿԱՆՈՒՄ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	-
13.	ՀԱՆՐԵՑՆԱՐԱՆ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	57.03
14.	ԲԵՆԻՄԱՆ ԶԵՍԱՆԵՐԻ ՊԱՐԵՍՏ	Պաշտ տնտ. նվաճանքներով	Լառեքանքի ներքով	42.93
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			609.29

WID UBORON UBORON
DIE SEDRAN MURADYAN
ONTOHULLINORON
EXPERTISE

ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԱ ՀԱՍԱՅՆՔԻ ԶՐԱՅԱՆ ԳՈՐԻՐԻ ՄԵՍԿՈՒՆԹԻ ՏՆԼ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՆԵՒՆԱՅԱՆՔԻՐԻ ՆԱԽԱԳԾ			ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ		
			ՀԸ		
		ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐՔԻ ՀԱՄԱՅՈՒՄԱԳԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒՆ	ԹԵՐԵՐ	ԹԵՐԵՐԻ
Համար՝	Ն. ԲԵՐԻՈՒՅԱԼ		ԸՆ	Հ-16	37
ՆԱԽԱՅԱՆԱԽՈՒՄ ԴԱՐՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ			«ԻՄԱՅԱՆՈՒՄ, ԳՐԴՈՒՊ» ՄԴԸ		

ՄԻԶՆԱՋԱՐԿԵՐԻ ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՅԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ Մ 1:50



ՊԱՏՈՒՅԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Գ/Գ	ԴՈՒՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԶԱԹԵՐԸ ՄՄ		ՆՅՈՒԹԸ		ԲԱՆԱԿԸ ԳՍՏ	ՄԱԿ/2.
		ԱՅՏՈՒԹ.	ԲԱՐՉՐ.	ԵՐԱՄԱԿ	ԲԱՅՎԱԾԲ		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Պ - 14	1570	650	ԱՅՈՒՄԻՆ	ԱՊԱԿԱ	1	3.517
2.	Պ - 15	1570	1580	ԱՅՈՒՄԻՆ	ԱՊԱԿԱ	1	12.642
3.	Պ - 16	1650	700	ԱՅՈՒՄԻՆ	ԱՊԱԿԱ	1	1.290
4.	Պ - 17	1600	720	ԱՅՈՒՄԻՆ	ԱՊԱԿԱ	1	1.290
5.	Պ - 18	1600	1260	ԱՅՈՒՄԻՆ	ԱՊԱԿԱ	1	0.560
6.	Պ - 19	1600	1250	ԱՅՈՒՄԻՆ	ԱՊԱԿԱ	1	1.800
7.	Պ - 20	1620	1250	ԱՅՈՒՄԻՆ	ԱՊԱԿԱ	1	6.657
8.	Պ - 21	1580	1250	ԱՅՈՒՄԻՆ	ԱՊԱԿԱ	2	20.700
9.	Պ - 22	1580	1270	ԱՅՈՒՄԻՆ	ԱՊԱԿԱ	2	3.360
10.	Պ - 23	1560	1220	ԱՅՈՒՄԻՆ	ԱՊԱԿԱ	1	6.972
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					12	64.449

ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Հ/Հ	ԴՈՒՆ ԱՆՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	ԶԱԹԵՐԸ ՄՄ		ՆՅՈՒԹԸ		ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅ	ՄԱԿ/2.
		ԱՅՆՈՒԹ.	ՔԱՐԶՐ.	ԵՐԱՆԱԿ	ՔԱՅԱԾՔ		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Դ - 11	950	2100	ՄԵՏԱՌԱՊԱՅՆ	ՄԵՏԱՌԱՊԱՅՆ	3	5.985
2.	Դ - 12	1750	2600	ՄԵՏԱՐԱ	ՄԵՏԱՐԱ	1	4.55
3.	Դ - 13	950	1900	ՄԵՏԱՌԱՊԱՅՆ	ՄԵՏԱՌԱՊԱՅՆ	2	3.61
4.	Դ - 14	900	1900	ՄԵՏԱՌԱՊԱՅՆ	ՄԵՏԱՌԱՊԱՅՆ	2	3.42
5.	Դ - 7	800	2100	ՄԵՏԱՌԱՊԱՅՆ	ՄԵՏԱՌԱՊԱՅՆ	1	1.68
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					9	19.245

U/2 UB770U4 UHAPUNSU
P/E SEDRAK MURADYAN
ORP2H2B07H2SNU
EXPERTISE


ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԵՐԱՐԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ՄԵԼԱԿՈՑԹԻ ՏՆԱԿԵՐԱՌՈՂԱՄԱՆ ՍԵՆՈՒՄԱՆՔԵՐԻ ԼԱՍԽԱՆԳ			ԼԱՍԽԱՆՔԻ ՄԱՍ		
			ՀՀ		
			ՊԱՏԻՎԱՍՏԻ ԱՐԱՅՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԱՅԵՄԱՐԱՆ		
Հարմար՝	Լ. ՔԵԹԻՑՅԱՆ		ԳՆԻՒՆ	ԹԵՐԹԵՐ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	Հ-17	37
ՍԵՆՈՒՄԱՆԿԵՐԻ ԴՈՒՐԻՆԻ ԵՎ ՊՏՈՒՄԱՆՔԵՐԻ ՄԱՍԼԱՆԳԻՐ			«ԻՄԱՏԱՄԱՆ ԳԳՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՄԻՋԱՅԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6,550 ԵՎ 2,800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100

ՄԻՋԱՅԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6.550 ՆԻՇԻ ՎՐԱ



ՄԻՋԱՅԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 2.800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ




Դ/Դ	ՍԵՆՑԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿ		
		ՀԱՐԿԱԿ	ՀԱՐԿԱՐԱՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ԳՐԱՐԱՐԱՆ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Լամինատ	11.71
2.	ԳՐԱՐԱՐԱՆ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Լամինատ	25.74
3.	ՊԱՐԵՍՏԱՑԻՆ ՍԵՆՑԱԿ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Սալոնգրավահե	8.86
4.	ՄԻՋԱՆՑԸ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Սալոնգրավահե	11.56
5.	ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԵՆՑԱԿ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Լամինատ	18.85
6.	ՄԻՋԱՆՑԸ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Սալոնգրավահե	7.43
7.	ԱՍՏԻՏԱՆԱԿԱՆՆԱԿ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Սալոնգրավահե	9.85
8.	ԱՍՏԻՏԱՆԱԿԱՆՆԱԿ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Սալոնգրավահե	4.36
9.	ԱՍՏԻՏԱՆՈՒՄ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Լամինատ	55.66
10.	ՊԱՍՏԵՆՑԱԿ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Լամինատ	11.71
11.	ՊԱՍՏԵՆՑԱԿ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Լամինատ	12.37
12.	ՄԻՋԱՆՑԸ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Սալոնգրավահե	15.71
13.	ԱՍՏԻՏԱՆԱԿԱՆՆԱԿ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Սալոնգրավահե	2.77
14.	ՀԱՆՐԱՅՈՒՄԱՆ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Լամինատ	45.37
15.	ԲԵՍԱԿԱՆ ԶԳԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՐԵՍ	Ցիմենտեղեղ շերտ	Լամինատ	25.44

ԱՅՈՒՄԱՆ ՍԵՐՎԻՍ
P.E. SEDRAN TURANYAN
ՇՈՐՈՇԱՆՈՒՄ
EXPERTISE

ՀԱՐԿԱԿԻ ՍԱՐԿԻ ՍԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱՆ ԳՐԱՐԱՆԻ ՄԵԿԱՆԻԶՄԻ ՍԵՐՎԻՍ				ՀԱՄԱԳՈՒՄԻ ՄԱՍ		
ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՍԵՐՎԻՍԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՃԾ	ՔԵՆՏ	ՔԵՆՏԵՐ
Ճարտ.	Ն. ՔԵՐԵՑԻԱՆ		ՊԱՏԿԻՐՄԱՆ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒՆ	ՔԵՆՏ	ՔԵՆՏԵՐ
			ՄԻՋԱՅԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6,550 ԵՎ 2,800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ	ՄԼ	Ճ-18	37
				«ԻՎԱՆՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՐԱՆ» ՍՊԸ		


II ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3.800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ(ԶԱՓԱԳՐՈՒՄ) Մ 1:100



Ա/Զ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MORADYAN
ՓՈՐՁԱՅԻՆ ՈՒՅԺՈՒՄ
EXPERTISE

ՀՀ ԱՐԽԻԿԻՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՌԱՏ ԳՅՈՒՐԻ ՄԵՍԿՈՒՅԹԻ ՏՆԱԿԵՐԱՐԱՆ			ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ		
			ՃԸ		
Հարթ.	Ն. ՔԵԹԻՑՅԱՆ		ՓՈՒՆ.	ԹԵՐՔ.	ԹԵՐՔԵՐ.
			ՄՆ.	Ճ-19	37
II ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3.800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ(ԶԱՓԱԳՐՈՒՄ)			«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

II ՀԱՐԿԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Մ 1:100



- ☐ Գ/ու պատեր
☒ Գ/ու բացվածքի փակում պեմզաբլոկներով
☐ Ապամոնտաժվող պատեր
☒ Նոր բացվող բացվածքներ


Դիմել հիմ	Անվանումները	Քանակը	Ծանոթու- թյուն
1	Ապամոտամիդը պատեր	100.56 մ2	
2	Կոմ քաղցկեղի փակում կոնսպարացիոն աղյուսով	100.56 մ2	
3	Հեմոտամիդը պատեր	100.56 մ2	

ՀՀ ԱՐԱՄԿԻՆԻ ՄԱՐԶԻ, ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՆՏԵԽ, ՋՐԱՄԱՆ գոտիի ՄԵՒԿՈՒՑՁԻ ՏՍՆ ԿԵՂԱՌՈՐԴԱՄԱՆ ԱՆՈՒՍԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆԱՆԿԻԾ			ՀԱՄԱԳՈՒՅԻ ՄԱՍ		
			ՀՇ		
			ՓՈՒՆ	ԹԻՔԵՐ	ԹԵՐԵՐԵՐ
Հարյուր.	և, Թեղիցթան		ԱՆ,	Հ-20	37
			«ԵՎԼԱՆՏԱՆ ԳՐԸՈՒՊ» ՍՊԸ		

U/2 USGPOH UNIPOL
P/E SEDRAK MURADYAN
OPRQURPNPQZPN
EXPERTISE

ՀՀ ԱՐԱՄԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՍԵ ՀԱՄԱՆՏՔԻ ԳՐԱԴԱՏ ԳՅՈՒՆԻ ՄԵԼՈՒՈՑԹԻ ՏՄԼ ԿԵՆՏՐՈՆՈՂՈՍՄԱՆ ՍԵՆԱՏՄԱՆՔՆԵՐԻ ԼԱՍԿԱԳԻԾ		ԼԱՍԿԱԳԻԾԻ ՄԱՍ		
		ՃԵ		
		ՊԵՏԱԿԱՏՈՒ ԱՐԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
Հայրսյուն	Լ. ԶԵԾԻԹՅԱՆ	ՓՈԽԿ	ԹԵՄԵՐ	ԹԵՄԵՐ
		ՄԼ	Ճ-21	37
		«ԳՐԱԴԱՏԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		


ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ II ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3.800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100



ԱՐԾԱՅՈՒՆԻ ՍՏԱՆԴԱՐԴ
P/E SEDRAK HIRAKJIAN
ՇՈՐՈՒՄԱՆ ԹԵՄԱ
EXPERTISE

ՀՀ ԱՐԽԻՏԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐԴ ՉԵՐԱՆՈՐՈՂԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՆԱԽԱԳԻՏԻ ՄԱՍ		
				ՀԸ		
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՏՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ՔԵՐՔ	ՔԵՐՔԵՐ
Հայրա՛ն.	Ն. ԲԵԾԻԹՅԱՆ			Ա	Ը-22	37
			ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ II ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3.800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ	«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՆԱԽԱՏԵՍԱԿՈՂ ՈՒ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ Մ 1:100




Գ/Գ	ՍԵՆՑԱԿԻ ՄԼՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ		
		ՀԱՐԿԱՐ.	ՀԱՐԿԱՐԱՆԱԾԱՆԱԿ	ՄԼՎՈՒՄ
1.	ՍՐԱԳ	Հաճախորդ առանձնատեղ	Անկողնակ	161.14
2.	ԴԱՅԼԻՃ	Հաճախորդ առանձնատեղ	Անկողնակ	216.66
3.	ԲԵՄ	Հաճախորդ առանձնատեղ	Անկողնակ	105.46
4.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՐԱԿ	Հաճախորդ առանձնատեղ	Անկողնակ	2.77
5.	ԵՏՆԱԲԵՄ	Հաճախորդ առանձնատեղ	Անկողնակ	24.50
6.	ԴԱՍՄԱՆԵՆՑԱԿ	Հաճախորդ առանձնատեղ	Անկողնակ	43.96
7.	ԴԱՍՄԱՆԵՆՑԱԿ	Հաճախորդ առանձնատեղ	Անկողնակ	31.23
8.	ՎԱՐԴԱԿԱՆ ՍԵՆՑԱԿ	Հաճախորդ առանձնատեղ	Անկողնակ	25.20
9.	ՄԻՋԱՆՑԸ	Հաճախորդ առանձնատեղ	Անկողնակ	13.50
10.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՐԱԿ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	14.24
11.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՐԱԿ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	4.32
12.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՐԱԿ	Հաճախորդ առանձնատեղ	Անկողնակ	3.17
13.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՐԱԿ	Հաճախորդ առանձնատեղ	Անկողնակ	3.17

Գ/Գ	ՍԵՆՑԱԿԻ ՄԼՎԱՆՈՒՄԸ	ԴԱՏԵՐ		
		ՀԱՐԿԱՐ.	ՀԱՐԿԱՐԱՆԱԾԱՆԱԿ	ՄԼՎՈՒՄ
1.	ՍՐԱԳ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	248.4
2.	ԴԱՅԼԻՃ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	334.9
3.	ԲԵՄ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	165.0
4.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՐԱԿ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	—
5.	ԵՏՆԱԲԵՄ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	73.45
6.	ԴԱՍՄԱՆԵՆՑԱԿ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	59.1
7.	ԴԱՍՄԱՆԵՆՑԱԿ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	64.6
8.	ՎԱՐԴԱԿԱՆ ՍԵՆՑԱԿ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	53.9
9.	ՄԻՋԱՆՑԸ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	33.5
10.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՐԱԿ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	50.3
11.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՐԱԿ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	48.1
12.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՐԱԿ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	5.7
13.	ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՐԱԿ	Գաղթի տնային հնգամյակային	Լուսավորչական կենտրոն	5.7
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1142.65

ՀԱՐԿԱՐԱՆԱԾԱՆԱԿ			
ՀԱՐԿԱՐ.	Ն. ԲԵԺԻՅԱՆ	ԴԱՏԱԿԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ ԹԵՐՓ ԹԵՐՓԵՐ
ՀԱՐԿԱՐԱՆԱԾԱՆԱԿ	ՆԱԽԱՏԵՍԱԿՈՂ ՈՒ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՓՈՒԼ ԹԵՐՓ ԹԵՐՓԵՐ	ՓՈՒԼ ԹԵՐՓ ԹԵՐՓԵՐ
ՀԱՐԿԱՐԱՆԱԾԱՆԱԿ	ՆԱԽԱՏԵՍԱԿՈՂ ՈՒ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՓՈՒԼ ԹԵՐՓ ԹԵՐՓԵՐ	ՓՈՒԼ ԹԵՐՓ ԹԵՐՓԵՐ

ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՎ ՆԱԽԱՏԵՍԱԿՈՂ

II ՀԱՐԿԻ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ Մ 1:50




ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Գ/Գ	ԴՈՆԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԵՐԸ ՄՄ		ՆՅՈՒԹԸ		ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ՄԱԿ/2.
		ԼԱՅՆՈՒԹ.	ՔԱՐԶՐ.	ՇՐՋԱՆԱԿ	ՔԱՑՎԱԾՔ		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Պ - 25	1600	2050	ԱՆՑՈՒՄԻՆԵ	ՄՊԱԿՑԱ	2	6.560
2.	Պ - 26	1720	2070	ԱՆՑՈՒՄԻՆԵ	ՄՊԱԿՑԱ	12	42.72
3.	Պ - 27	1590	2070	ԱՆՑՈՒՄԻՆԵ	ՄՊԱԿՑԱ	1	3.291
4.	Պ - 28	1590	1200	ԱՆՑՈՒՄԻՆԵ	ՄՊԱԿՑԱ	1	1.908
5.	Պ - 29	1570	2100	ԱՆՑՈՒՄԻՆԵ	ՄՊԱԿՑԱ	4	13.18
6.	ՎԻ - 2	2700	4800	ԱՆՑՈՒՄԻՆԵ	ՄՊԱԿՑԱ	8	103.68
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					28	171.33



ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Գ/Գ	ԴՈՆԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԵՐԸ ՄՄ		ՆՅՈՒԹԸ		ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ՄԱԿ/2.
		ԼԱՅՆՈՒԹ.	ՔԱՐԶՐ.	ՇՐՋԱՆԱԿ	ՔԱՑՎԱԾՔ		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Դ - 15	1500	2100	ՄԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵ	ՄԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵ	1	3.150
2.	Դ - 16	1550	2100	ՄԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵ	ՄԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵ	2	6.510
3.	Դ - 17	1420	2400	ՄԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵ	ՄԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵ	2	6.816
4.	Դ - 18	850	2400	ՄԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵ	ՄԵՏԱՆՈՂԱՍՏԵ	1	2.04
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					6	18.516

ԱՎ ՍԵԴՐԱԿ ՍՈՐՈՒՄՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆՈՒՄՆԻՐ
EXPERTISE

ՀՀ ԱՐԽԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ, ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՋՐԱՌԱՏ ԳՅՈՒՐԻ ՄԵԿՈՒՑԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ՆԵՆԱՏՆԱԹԵՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻՏ				ՆԱԽԱԳԻՏԻ ՄԱՍ		
				ՏԵ		
Ճարտ.	Ն. ՔԵԹԻՑՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ՔԵՐՔԵՐ
				II ՀԱՐԿԻ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՄՆ	Ճ-24 37
				«ԻՎԱՆԱՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՄՊԸ		

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ II ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ Մ 1:100




Գ/Գ	ՆԵՑՅԱԿԻ ՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՏԱԿ		
		ՀԱՐԿԱՅԻՆ	ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՏԱԿԸ	ՄԱԿԱՆՈՒՄ
1.	ՍՐԱԿ	Ցին հատվածով շերտ	Սալիկալիտ	161.14
2.	ԴԱՐԿԻ	Ցին հատվածով շերտ	Սալիկալիտ	216.66
3.	ԲԵՄ	Ցին հատվածով շերտ	Փայտ	105.46
4.	ՍՍԻԿԻՆԱԿԱՆԱԿ	Ցին հատվածով շերտ	Սալիկալիտ	2.77
5.	ԵՏՆԱԲԵՄ	Ցին հատվածով շերտ	Սալիկալիտ	24.50
6.	ԴԱՍՍՍԵՆՍԱԿ	Ցին հատվածով շերտ	Լաճիկա	43.96
7.	ԴԱՍՍՍԵՆՍԱԿ	Ցին հատվածով շերտ	Լաճիկա	31.23
8.	ՎԱՐԴԱԿԱՆ ՍԵՆՍԱԿ	Ցին հատվածով շերտ	Լաճիկա	25.20
9.	ՄԻՋԱՆՔ	Ցին հատվածով շերտ	Սալիկալիտ	13.50
10.	ՍՍԻԿԻՆԱԿԱՆԱԿ	Ցին հատվածով շերտ	Սալիկալիտ	14.24
11.	ՍՍԻԿԻՆԱԿԱՆԱԿ	Ցին հատվածով շերտ	Սալիկալիտ	4.32
12.	ՍՍԻԿԻՆԱԿԱՆԱԿ	Ցին հատվածով շերտ	Սալիկալիտ	3.17
13.	ՍՍԻԿԻՆԱԿԱՆԱԿ	Ցին հատվածով շերտ	Սալիկալիտ	3.17

ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ
ԵՔՍԵՐՏԻԶ


ՀՀ ԱՐԽԱԿԻՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՐԴԻ ՄԵԿԱՆՈՒՑԻ ՏՆՆ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՅՆ ՍԵՆՍԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻՐ				ՆԱԽԱԳԻՐԻ ՄԱՍ		
				ԸՇ		
Ճարտ.	Ն. ՔԵՐԻՑԻԱՆ		ՊԵՆՏԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՆՏԱՐԱՆ	ՓՈՒՆ	ՓԵՐԹ	ՓԵՐԹԵՐ
			ՆԱԽԱՏԵԿՈՐ II ԳՐԱԿԻ ՀԱՍՏԱԿԵՐԻ ՄԱՆԱԳԻՐ	ՄԱ	Ճ-25	37
				«ԻՎԱՆԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՍԱԼՎԱԾՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25

Սալվածքի կառուցում		
III-րդ կարգի հողի մշակում ձեռքով	խմ	18,40
Խճե հենքի պատրաստում տողիանումով սալվածքի տակ	խմ	27,6
Բետոնե ենթաշերտ սալվածքի տակ B 7,5 դասի բետոնով	խմ	18,40
Անֆալտբետոնե մանրահատիկ ծածկույթ 5սմ հաստությամբ	քմ	184



ԱՍՖԱԼՏ ՍԱՆՐԱԳԱՏԻԿ 5սմ
ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ B 7,5 դԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻԿ 10սմ
ԽճԻ ԼԻՑԶ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ ԲԵՏՈՒՄՈՎ ՏՈՂՈՐՎԱԾ 15սմ




Ա/Չ ՍԵՐԱԿ ՍՈՐՈՐԾԻ
P/E SEDRAK MURADYAN
ՕՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE


ՀՀ ԱՐԱՎԻԻԻ ԱՆՈՒՅԻ ԱՐԱՅ ՎԱՄԱՅՆՔԻ ԶՐԱՄԱՏ ԳՅՈՐԴԻ ՄԵԿՈՒՑԹԻ ՏԱԼ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՆԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆԱՍԳԻԾ				ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ		
				ՀԸ		
Ճարման	Ն. ԶԵԾԻԹՅԱՆ		ՊՏԱԿԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԳԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՍԱԼՎԱԾՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԱՆ	Ճ-26	37
				«ԻՎԱՆԱՆ ԳԻՈՒՊ» ՍՊԸ		

ԲԵՄԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ԼՑՈՒՄ ԵՎ ՄԵԿ ՏԱԿ ԱՄՐԱՆԱՑԻՆ ՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Մ 1:25


1-1 Կտրվածք
գոյություն ունեցող



1-1 Կտրվածք
Նախատեսվող



Ց/Ա հարթեցնող շերտի իրականացում 5սմ
Բետոնյա ենթաշերտի կառուցում B 12,5 դասի բետոնով 10 սմ
ՑՔ ցանցի կառուցում Ø 10 A500c ամրաններով
Խճի լիցք տրվանումով 9.77 մ/3



Բեմի հատված





Խճի լիցք տրվանումով	մ3	31,9
ՑՔ ցանցի կառուցում Ø 10 A500C	մ2	21,5
Բետոնե ենթաշերտի կառուցում B 12,5 դասի բետոնով 10սմ հաստությամբ	մ3	2,15
Ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ3	1,075
Միջնորմի կառուցում ամրանավորումով(կիսատ պատ)	մ3	2,8
Խամքարա-բետոնե հիմնահատակի պատրաստում B 15 դասի բետոնով	մ3	4,05
Ե/Բետոնյա միաձույլ աստիճանների կառուցում ամրանավորումով B 20 դասի բետոնով	մ3	1,50
Ամրան Ø 8 A500C	տ	0,032
Ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ2	105,46
Նրբատախտակի իրականացում 10մմ հաստությամբ	մ2	105,46
Լամինատի հատակի իրականացում AC 5 դասի 1,2սմ հաստությամբ(բեմի վրա)	մ2	105,46

Ց/Ա հարթեցնող շերտի իրականացում 5սմ
Բետոնյա ենթաշերտի կառուցում B 12,5 դասի բետոնով 10 սմ
ՑՔ ցանցի կառուցում Ø 10 A500c ամրաններով
Խճի լիցք տրվանումով 22.15 մ/3

ԱՅՍ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN
ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԾՈՒՄ
EXPERTISE

ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ԱՄՐՉԻ ԱՐԱՅՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐՈՒՄԱՆ ՍԵՆՈՒՄԻ ՍԵՆՈՒՄԻ ՏԱԿ				ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ	
ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՍՆԱՆ ԱՆԽԱՏՆԱԶՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՃՇ	ՔԵՐՔԵՐ
Հարթ.	Ն. ՔԵՐՔԵՐ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԳԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ՔԵՐՔ	ՔԵՐՔԵՐ
			ԱՆ	Ճ-27	37
ԲԵՄԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ԼՑՈՒՄ ԵՎ ՄԵԿ ՏԱԿ ԱՄՐԱՆԱՑԻՆ ՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			«ԻՎԱՆՑԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		


ԲԵՍԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԵՐԿՈՒ Ե/Ր ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ Մ 1:25



Ս/Ջ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՐԴՐԱԿ
P/E SEDRAK MORDRYAN
ՇՈՐՋԱՔԼԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE


ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՌԱՅ ԳՑՈՒՂԻ ՍԵՆԱՌԹՅՈՒ ՏԱԼ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՆՍՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ		
		ՃԵ		
Ճարտ.	Ն. ԲԵԹԻՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ՓՈՒՆ	ՔԵՐՔԵՐ
		ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ԱՆ	Ճ-28 37
		ԲԵՍԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԵՐԿՈՒ Ե/Ր ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ		
		«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՄԵԿԱՌԻՑԹԻ ՏԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԹԵՋԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Մ 1:25



ՀՀ ԱՐԱՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԱՅԱՆԱՆՔԻ ԶՐԱՄԱՆ ԳՈՐԻՒԻ ՄԵԿԱՌՈՑՑԻ ՏՆԱԿԵՐԱՆՈՐԴԱՆԱԿԱՆ ՍԵՆՏԱՆԱԼՆԵՐԻ ԼԱՅԱԳԻԾ		ԼԱՅԱԳԻԾԻ ՄԱՍ		
		ՃԸ		
		ՓՈՒՆ	ԹԵՐԵՐ	ԹԵՐԹԵՐ
Ճառարան	Լ. ՔԵՐԵԻՑՅԱՆ	ԱՆ	Ը-30	37
ՊԱՅԱՎԱՐԱՏՈՒ ՄԱՐԱՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		ՍԵՆՏԱՌՈՑՑԻ ՏՆԱԿ ԳՈՐԻՑՈՑՈՐԻ ՈՒՆԵՑՈՐ ԸՐԴՄԱՆՈՒՄԻ ՔԱՆԻ ՄԱՍԻՆՔԻ ԼՔԱՂԱՅԱՆԱԿԱՆ ՍԵՆՏԱՆԱԼՆԵՐԻ ԼՔԱՂԱՅԱՆԱԿԱՆ ՍԵՆՏԱՆԱԼՆԵՐԻ		
		«ԽՊԱՄԱՏԱՆ ԳՐԻՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ "Ճ-1" ՃԱԿԱՏ Մ 1:100



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ


Նախատեսվում է գոյություն ունեցող մշակույթի տան
"Ճ-1" ճակատում տեղադրել նոր պլյումինե
պատուհաններ, վիտրաժներ և դռներ:

Դիրք h/h	Անվանումները	քմ
1	Նոր տեղադրվող վիտրաժներ	53.04
2	Նոր տեղադրվող պատուհաններ	93.84
3	Նոր տեղադրվող դռներ	93.84

Ս/Զ ՍԵԴՐԱԿ ՍՈՒԲՈՐՏԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN
ՇՈՐՈՔԱՅԵՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE

ՀՀ ԱՐԽԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԱՆ ՂԱՄՍԵՔԻ ՋՐԱՐԱՏ ԳՅՈՐԻՒ ՄԵՆԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱԽՈՐՀԱՄԱՆ ԱՆՆԱՏՄԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՄԱՍ		
				ՃԾ		
Ճարտ.	Ն. ՔԵԽԻՑՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ՓՈԽ.	ԹԵՐՔ	ԹԵՐՔԵՐ	
		ՄԵՆԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ "Ճ-1" ՃԱԿԱՏ	Մ.	Ճ-31	37	
				ՔԻՎԱՆՑԱՆ ԳՐՈՒՊ ՄԴԸ		

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ "Ծ-2" ՃԱԿԱՏԻ ԶԱՐԵ ԾԱՐԿԱԾՔՆԵՐԻ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Մ 1:100



ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ


Նախատեսվում է գոյություն ունեցող մշակույթի տան "Ծ-2" ճակատում ապամոնտաժել պատուհանները և նախկին պատուհանների հատվածում կ/կ քարե շարվածքով իրականացված երկտակ պատերը:

Դիրքը h/h	Անվանումները	քմ	խմ
1	Ապամոնտաժվող պատեր	21.36	8.54
2	Ապամոնտաժվող պատուհաններ	57.7	-----
3	Ապամոնտաժվող դռներ	-----	-----

ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՐԱՎՈՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ	
Ճարտ.	Ն. ՔԵԹԻՑՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴՅԱՐԱՆ	Մ. ՔԵՐՔԵՐ	ՓՈՒՆ ՄԱ	ԹԵՐՔԵՐ Ճ-32 37
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ "Ծ-2" ՃԱԿԱՏԻ ԶԱՐԵ ԾԱՐԿԱԾՔՆԵՐԻ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՍԵԴՐԱԿ ՍՏՐԱԿՅԱՆ
SEDRAK MURADYAN
ՇՈՐՀԱՐԱՆԻ ԹԵՐՔԵՐ
EXPERTISE

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ "Ծ-2" ՃԱԿԱՏ Մ 1:100



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ


Դիրք h/h	Անվանումները	քմ
1	Նոր տեղադրվող պատուհաններ	78.7

Նախատեսվում է գոյություն ունեցող մշակույթի տան
"Ծ-2" ճակատում տեղադրել նոր մետաղապլաստե
պատուհաններ:

ՍԵԴՐԱԿ ԱՄԻՐՅԱՆ
ՓՈԴԱՅԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՔՍԵՐՏԻԶ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՐԱՌԱՏ ԳՅՈՒՐԻ ՄԵՆԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԱԵՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՄԱՍ	
				ՃԵ	
Ճարտ.	Ն. ՔԵԹԻՑՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՔ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	Ճ-33	37
		ՄԵՆԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ "Ծ-2" ՃԱԿԱՏ	«ԻՎԱՆՑԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ "Ճ-3" ՃԱԿԱՏԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Մ 1:100




ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ


Նախատեսվում է գոյություն ունեցող մշակույթի տան
"Ճ-3" ճակատում ապամոնտաժել պատուհանները և
դռները:

Դիրքը h/h	Անվանումները	քմ
1	Ապամոնտաժվող պատուհաններ	15.3
2	Ապամոնտաժվող դռներ	5.0

ՀՀ ԱՐՄԱՀԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՌԱՏ ԳՅՈՒՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՄԵՄ ՃԾ		
Ճարտ.	Ն. ԶԵԺԻԹՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՏՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՔ
			Մ.Ն.	Ճ-34	37
			ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ "Ճ-3" ՃԱԿԱՏԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
			«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		



ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ "Ը-3" ՃԱԿԱՏ Մ 1:100




ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվում է գոյություն ունեցող մշակույթի տան
"Ը-3" ճակատում տեղադրել Նոր մետաղապլաստե
պատուհաններ և այլումինե դռներ:

Դիրք h/h	Անվանումները	քմ
1	Նոր տեղադրվող պատուհաններ	15.3
2	Նոր տեղադրվող այլումինե դռներ	5.0

ՀՀ ԱՐՄԱԿԱՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՐԱՊԱՏ ԳՑՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՊԱՆ ՍԵՆՏՏՆԱԹՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻՐ				ՆԱԽԱԳԻՐԻ ՄԱՍ	
				ՃԵ	ՔԵՐԹԵՐ
Ճարտ.	Ն. ՔԵՐԹԻՑԱՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ՔԵՐԹ
				ԱՆ	Ճ-35
			ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ "Ը-3" ՃԱԿԱՏ	«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ "Ճ-4" ՃԱԿԱՏԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Մ 1:100



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ


Նախատեսվում է գոյություն ունեցող մշակույթի տան
"Ճ-4" ճակատում ապամոնտաժել պատուհանները:

Դիրքը h/h	Անվանումները	քմ
1	Ապամոնտաժվող պատուհաններ	36.6



ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶՐԱՈՍԱՑ ԳՅՈՒՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՍԵՆՏՆԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՄԱՍ		
				ՃԵ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ճարտ.	Ն. ՔԵՐԻՑՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹԵՐ
				ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ "Ճ-4" ՃԱԿԱՏԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՍԵՆՏՆԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՄՆ	Ճ-36 37
					«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ "Ծ-4" ՃԱԿԱՏ Մ 1:100



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Դիրք h/h	Անվանումները	քմ
1	Երկրորդ հարկի պատուհաններ	36.6

Նախատեսվում է գոյություն ունեցող մշակույթի տան "Ծ-4" ճակատում տեղադրել երկու մետաղապլաստե պատուհաններ:

ՀՀ ԱՐԽԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՂԱՍՏԱՅԵԹԻ ՋՐԱՌՈՍ ԳՅՈՒՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԵՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՄԱՍ	
Ճարտ.	Ն. ՔԵԹԻՑՅԱՆ			ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ
		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԳԵՏԱՐԱՆ		ՄՆ	Զ-37
		ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՐ "Ծ-4" ՃԱԿԱՏ		«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍ

Բացատրագիր

«Ջրառատ գյուղի մշակույթի տան նորոգման աշխատանքների նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում» նախագծային աշխատանքների Ձեռնոցում բաժնի մշակման համար հիմք են հանդիսացել Արմավիրի մարզ Արաքսի համայնքապետարան-ի հետ կնքված պայմանագիրը: Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքում գործող քաղաքաշինության ոլորտի նորմատիվատեխնիկական պահանջների համապատասխան ՀՀՇՆ 11-3.02-95, СНиП 2.08.02-89:

Ձեռնոցման համար արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը ընդունված է $t_{\text{օ}} = -22^{\circ}\text{C}$:

Ձեռնոցման համար ջերմության ծախսը կազմում է 76,28 ԿՎտ $Q=65600$ կկալ/ժ:

Որպես ջերմության աղբյուր հանդիսանում է առաջին հարկում 40կվտ հզորությամբ գազով աշխատող պատին ամրացվող երկու կոնդենացիոն տոռքոն երկրորդ հարկում 55ԿՎտ հզորությամբ գազով աշխատող պատին ամրացվող երկու կոնդենացիոն տոռքոն կաթսաներ:

Ջերմատարը հանդիսանում է տաք ջուրը՝ $T_1=80^{\circ}\text{C}$ և $T_2=60^{\circ}\text{C}$ պարամետրերով:

Ջերմատարը հանդիսանում է ջուրը $T_1=65^{\circ}\text{C}$ և $T_2=45^{\circ}\text{C}$ պարամետրերով: Նախագծված է երկխողովականի փակուղային ջրամատակարարումով ջեռուցման համակարգ:

Մատակարարող և հետադարձ խողովակներն անց են կացվում հատակների վրայով՝ դռների դիմաց - հատակի հաստության միջով:

Խողովակագծերը իրականացվում են 0,01-0,02մ/մթեքությամբ, մարտկոցները 0,05մ/մ ջրի շարժման ուղղությամբ:

Մարտկոցների մեկ սեկցիայի համար սահմանվել է 500R 577/80/100 հզորության 199վատ պահանջվող հրաչափերը (հավաքակցման բարձրությունը 500մմ.):

Համակարգից օդի հեռացումը իրականացվում է մարտկոցների վրա տեղադրված օդահեռացման փականների միջոցով: Համակարգից ջրի դատարկումը իրականացվում է ամենացածր կետերում տեղադրված դատարկման ծորանով փականների միջոցով:

Կաթսան տեղադրված սենյակում նախատեսված է բնական արտածում Հ150 կարգավորիչ ճաղավանդակի միջոցով:

Օգտագործած գրականություն՝

ՀՀՇՆ 11.7.01.96

ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04

СНиП 2.08.02-89

СНиП 2.04.05-91

СНиП 11-35-76


Գ/Գ	ԳԵՍԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՁԵՐԹ
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԶԵ-1
2	I ԳՆԱԿԻ ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100	ԶԵ-2
3	I ԳՆԱԿԻ ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՎԱՌՆՈՒՄԵՏՐԻԿ ՄԱՍԵՄԱ Մ 1:100	ԶԵ-3
4	I ԳՆԱԿԻ ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄԻՋՑՄԱՆ ՄԱՍԵՄԱ	ԶԵ-4
5	ՄԻՋՆԱԳԱՐԿԵՐԻ ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6,550 ԵՎ 2,800 ՆԻՇԵՐԻ ՎՐԱ Մ 1:100	ԶԵ-5
6	ՄԻՋՆԱԳԱՐԿԵՐԻ ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ԱՎԱՌՆՈՒՄԵՏՐԻԿ ՄԱՍԵՄԱ Մ 1:100	ԶԵ-6
7	II ԳՆԱԿԻ ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3,800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100	ԶԵ-7
8	II ԳՆԱԿԻ ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՎԱՌՆՈՒՄԵՏՐԻԿ ՄԱՍԵՄԱ Մ 1:100	ԶԵ-8
9	II ԳՆԱԿԻ ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄԻՋՑՄԱՆ ՄԱՍԵՄԱ	ԶԵ-9

ՊԱՅՄԱՆԱԿՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԿԱՐԳԻ ՆՈՐՈՎԱԿ 80°C
	ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ՀԵՏԱՐԱՐԶ ՆՈՐՈՎԱԿ 65°C
	ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՆՈՐՈՎԱԿԱԾԱՐ ՋՐԱՌՈՒՄԹ 10-12°C
	ՓԱԿԱՆ
	ՀԵՏԱՐԱՐԶ ՓԱԿԱՆ
	ՖԻԼՏՐ
	ԵՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԴՈՍՊ
	ՃԱՆՉԱՓԱՆՈՒՄԵՏՐԻՓԱԿԱՆՈՎ
	ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՓԱԿԱՆ
	ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑ h=500 մմ
	ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑ h=350 մմ
	ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑ ԱՆԵՄԱՑԻ ՎՐԱ
	ՆՈՐՈՎԱԿԱԾԱՐԻ ԹԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
	ԴՅԵՆՈՒՑՎՈՐ ՏԱՐԱՑԸ
	ՁԵՐՄԱՍԵԿՈՒՄԱՑՎԱԾ ՆՈՐՈՎԱԿԱԾ

ՀՀ ՄՐԱԿԻՐԻ ՄՈՐԶԻ, ՄՐԱՑՆԻ ՀԱՄԱՑՆԻ ՋՐԱՆԱՑ ԳՅՈՐԴԻ ՄԵԿՈՒՑԹԻ ՏՄԼ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄԱՆ ՄԵԿԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՁԵՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍ		
		ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	
Ճարտարագետ	Է.ԳՅՈՒՆԱՅԱՆ	ՄԱ	ՋԵ-1	13
		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՑՆԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՆԱՍԱԹԵՐԹ		
		«ԴՎԱՆՑԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		


1 ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100



ԱՐԿԻՏԵԿՏԱՐԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՐԳԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
EXPERTISE

ՀՀ ԱՐԿԻՏԵԿՏԱՐԱՆ, ԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՋՐԱՆԱԾ ԳՅՈՒՐԻ ՄԵՆԱԿՈՒՑԻ ՏՄԼ ՎԵՐԱԿԱՐԳԱՆ ՄԵՆԱՏՄԱՆԵՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍ ՃԵ					
Հարտարազմող	Է. ԳՐԻԿԻՆԱՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄԱՐՄԻ ՀԱՄԱՏՄԱՐԱԳԵՏԱՐԱՆ			ՓՈՒԼ ՄԼ	ԹԵՐՔ ԶԻ-2	ԹԵՐՔԵՐ 13
			1 ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ			«ԻՎԱՆՏԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

I ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԿՍԻՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄԽԵՄԱ Մ 1:100




ՍՊԵՐԱԿՈՆՍՏՐԱԿՏ
ՍՊԵՐԱԿՈՆՍՏՐԱԿՏ
ՍՊԵՐԱԿՈՆՍՏՐԱԿՏ
ՍՊԵՐԱԿՈՆՍՏՐԱԿՏ

ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԿՍԻՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄԽԵՄԱ				ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍ			
ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԵՐՎԻՍԻՆԳ				ՏՆ	ՔԵՐՔ	ՔԵՐՔԵՐ	
Հարգարկող	Է. ԳՈՐԿԱՆՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՄԼ	ՔԵ-3	13	
I ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԿՍԻՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄԽԵՄԱ				«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ			


1 ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ

Step 1-1 U 1:20



- 40 Կվտ հզորության գազի ջեռուցման տուրբո կաթսա
- Կաթսայի ծխատար 2 ելքով
- D=32x3,4մմ. Պոլիպրոպիլենային անցում (ամերինկա)
- D=20x3,4մմ. Պոլիպրոպիլենային անցում (ամերինկա)
- Պոլիպրոպիլենային փական D=32մմ
- Պոլիպրոպիլենային փական D=20մմ
- Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ D32-40-32մմ
- Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ D20-20-20մմ
- Պոլիպրոպիլենե անկյունակ D32մմ
- Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ զտիչի տեղադրում
- Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ զտիչի տեղադրում
- Պոլիպրոպիլենային փական D=32մմ
- Հակադարձ փականի տեղադրում D=20մմ
- Հակադարձ փականի տեղադրում D=32մմ
- Փական դատարկման ծորակով D20 մմ

հատ 2
հատ 2
հատ 4
հատ 2
հատ 12.
հատ 2
հատ 4
հատ 1
հատ 4
հատ 2
հատ 2
հատ 2
հատ 4
հատ 2
հատ 2




Մարտկոցների մոնտաժում		
Ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	Էկմ	182,4
Ջեռուցման մարտկոց H=500մմ	սել	468,00
Մարտկոցի կախիչ 90մմ	հատ	76
Փական մարտկոցի, վերին W 3/4" F (ուղիղ կամ անկյունով),	հատ	38,00
Փական մարտկոցի ստորին, 3/4"	հատ	38,00
Մարտկոցի միացման դետալ 3/4" /ամերիկանկա/	հատ	76,00
Ջեռուցման մարտկոցների օդահանիչ	հատ	38,00
Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ D32-20-32մմ	հատ	36,00
Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ D25-20-25մմ	հատ	40,00
Պոլիպրոպիլենե անկյունակ D20մմ	հատ	76,00
Խողովակների անցկացում Φ40x5,5	զմ	70,00
Խողովակների անցկացում Φ32x4,4	զմ	161,00
Խողովակների անցկացում Φ25x3,5	զմ	78,00
Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	177
Անցքերի բացում հիմնական պատերում և միջնապատերում	100տեղ	0,08
Անցքերի փակում ց/ա շաղախով հիմնական պատերում	մ³	0,100

T1 Մատակարարող խողովակ /Պոլիպրոպիլենային խողովակ/
T2 Հետադարձ խողովակ /Պոլիպրոպիլենային խողովակ/
Ջ1 Սառը ջրի մատակարարող խողովակ /Պոլիպրոպիլենային խողովակ/

ՀՀ ԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ			ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ		
ՀՀ ԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ			ՓՈՒՆ	ԹԵՐՔ	ԹԵՐՔԵՐ
Հարտադրող	ԷԳՈՒԱՆՈՍ	ՊՍՏԱՆՈՒՄ	ԱՆ	ՋԵ-4	13
ՀՀ ԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ			«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԵՐԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6,550 ԵՎ 2,800 ՆԻՇԵՐԻ ԿՐԱ Մ 1:100


ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6.550 ՆԻՇԻ ԿՐԱ



ԿԱԼԱՍԿԱԼԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻՑ (6.550 ՆԻՇ) ԴԵՊԻ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ (3.800 ՆԻՇ)

ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 2.800 ՆԻՇԻ ԿՐԱ

ԿԱԼԱՍԿԱԼԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻՑ (2.800 ՆԻՇ) ԴԵՊԻ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ (3.800 ՆԻՇ)





ԿԱԼԱՍԿԱԼԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻՑ (3.800 ՆԻՇ)
ԴԵՊԻ ՄԻՋՆԱՅԱՐԿ (2.800 ՆԻՇ)

ԿԱԼԱՍԿԱԼԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻՑ (2.800 ՆԻՇ) ԴԵՊԻ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ (3.800 ՆԻՇ)

ՀՀ ԱՐԽԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՍՈՍԱՑ ԳՑՈՐԻՐ ՄԵԼԱԿՈՑՑԻ ՏՆԱ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍ		
				ՓՈՒՆ	ԹԵՐՑ	
Հարադրագետ	Է. ԳՐԻԿՈՍՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ՄՆ	ՔԵ-5	13
ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԵՐԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6.550 ԵՎ 2.800 ՆԻՇԵՐԻ ԿՐԱ				«ԻՎԱՆՑԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		


ՄԻՋԱՅԱՐԿԵՐԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱԿՍԻՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄԽԵՄԱ Մ 1:100



ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԱՅԱՆԱԾԱԿԱՆ ՋՐԱՍԱՐԱՆԻ ՍԵՆՏՐԱԼԻ ՍԵՐՎԻՍԻՍԻ ՏՄԼ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱՏՈՒՄ ԱՆԽԱՏՆԱԾՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԽԵՄ		
Հասցե	Է. ԳՅՈՒԼՆԱՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	
Միջնաբաժան			ՄԻՋԱՅԱՐԿԵՐԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱԿՍԻՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄԽԵՄԱ	ՆՈՒՄ	13
Տարի				ՏԻՄ	13


ՍԵՐՎԻՍԻՍ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՋՐԱՍԱՐԱՆԻ
ՍԵՆՏՐԱԼԻ ՍԵՐՎԻՍԻՍԻ
ՏՄԼ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱՏՈՒՄ

II ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3.800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100



ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՊԱՏ ԳՑՈՂԴԻ ՄԵԿՈՒՅԹԻ ՏՄԼ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՍԵՆԱՏՍԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍ		
			ՓՈՒ. ԱՆ	ՔԵՐՔ	
Հարստաբազմություն	Է. ԳՑՈՒՄԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՑՆԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՔԵՐՔ	13
II ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3.800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ			«ԻՎԱՅԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		


II ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԿՍԻՆՈՆՍԵՏՐԻԿ ՍԽԵՄԱ Մ 1:100



ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՐԱՍՊՏ ՓՅՈՒՐԻ ՄԵԼԿՈՒՑՅԻ ՏՄՆ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՍԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻՏ			ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍ		
Հարադարձագետ	Է. ԳՅՈՒՄԱՆՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՔ	
		II ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԿՍԻՆՈՆՍԵՏՐԻԿ ՍԽԵՄԱ	Մ	Զ-Ց	13
			«ԺՎԱՆՑԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		


II ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ

Տեղ 1-1 Մ 1:20



Ջեռուցում միջնահարկերի և II հարկի		
Գազի ջեռուցման տուրք կաթսա 55 կՎտ	հատ	2
Կաթսայի ծխատար 2 ելքով	հատ	2,00
Ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	286,6
Ջեռուցման մարտկոց H=500մմ	սեկ	735
Խողովակների անցկացում $\Phi 75 \times 10,3$	զմ	4
Խողովակների անցկացում $\Phi 63 \times 8,6$	զմ	10,0
Խողովակների անցկացում $\Phi 50 \times 6,9$	զմ	18,0
Խողովակների անցկացում $\Phi 40 \times 5,5$	զմ	110,0
Խողովակների անցկացում $\Phi 32 \times 4,4$	զմ	73,0
Խողովակների անցկացում	զմ	187,00
Խողովակների անցկացում $\Phi 20 \times 2,8$	զմ	55,00
Ջերմամեկուսացում խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով 42×13	մ	8,00
Ջերմամեկուսացում խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով 52×13	մ	4,00
Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	800
Անջատիչ փական $\Phi 15$	հատ	55

Կարգավորիչ փական $\Phi 15$	հատ	55
Օդահեռացման փական $\Phi 15$ /մաեռակ/	հատ	55
Փական $\Phi 32$	հատ	4
Հետադարձ փական $\Phi 20$	հատ	2
Զտիչ $\Phi 20$	հատ	2
Ջեռուցիչ մարդկոցների ամրացում	հատ	55
Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	250
Համակարգի փորձարկում	100զմ	4,57
Դատարկման փական $\Phi 15$	հատ	4



T1 Սատակարարող խողովակ /Պոլիպրոպիլենային խողովակ/
 T2 Հետադարձ խողովակ /Պոլիպրոպիլենային խողովակ/
 Ջ10 Սառը ջրի մատակարարող խողովակ /Պոլիպրոպիլենային խողովակ/

ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՈՒՅԱՆ ՋԵՐՈՒՑՄԱՆ ՍԵՐՎԻՍԻ ՍԵՐՎԻՍԻ ՍԵՐՎԻՍԻ ՍԵՐՎԻՍԻ			ՋԵՐՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍ		
Հարտադրված	Է.ԳՅՈՒՆԱՆՅԱՆ	ՊԱՏԱԿԱՆ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱԴԱՐԱՆ	ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	
		II ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ	ԱՆ	ՋԵ-9	13
			«ԲԿԱՆԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

Գազամատակարարում		
Հենարանների համար փոսերի փորում ձեռքով IV կարգի գրունտում	մ³	1,7
Բետոնե հիմքեր հենարանների համար B-12.5	մ³	1,05
Հենարաններ ոչ տառնդարտ խողովակներից և մետ. կոնստրուկցիաներից d=57x3.5մմ, աշխատանք	կգ	83,15
Հենարաններ. d=57*3,5մմ, խողովակներից խողովակի արժեքը	մ	18
Մետաղական կոնստ - րուկցիաներ	կգ	7,5
Մետաղական գազատարի մոնտաժ Dy=32x3մմ	մ	30
Մետաղական գազատարի մոնտաժ Dy=20x2,5մմ	մ	4
Փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	1
Փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	2
Ձևավոր մասերի մոնտաժ	կգ	0,8
Պահարանային գազակարգավորիչ կայան գազահաշվիչ հանգույցով GSA-16, 6 bar, 0.16-25մ³/ժ, էլեկտրոնային ճշտիչով	հատ	1
Ապահովիչ կափյուր d=20մմ	հատ	1
Ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	1
Գազասարքավորումների միացման ձկախողովակ(կաթսաների)	հատ	4
Գազատարի ներկում 2 անգամ	100մ²	0,1
Անցքերի բացում հիմնական պատերում և միջնապատերում	տեղ	1
Անցքերի փակում ց/ա շաղախով հիմնական և միջնապատերում	մ³	0,1
Գազատարի փչամաք -րում	մ	34

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:

Գազաֆիկացման նախագիծը կատարված է նախագծային առաջադրանքի հիման վրա, համաձայն տեխնիկական պայմանի և ըստ գործող շինարարական նորմերի և կանոնների CHuՄ 11-35-76,

CHuՄ 2.04-08-87

Որպես հիմնական վառելիք ծառայում է բնական գազը, որը մատակարարվում է D-89մմ միջին ճնշման գազատարից:

Նախատեսվում է տեղադրել պահարանային գազակարգավորիչ կայան գազահաշվիչ հանգույցով GSA-16, 6bar, 0.16-25մ³/ժ, էլեկտրոնային ճշտիչով:

Գազատարը մոնտաժվում է վերգետնյա հատվածներում միջին ճնշման գազատարը մոնտաժվում է d= 32մմ, պողպատե անկար խողովակներով:


Մուտք գազամատակարարվող տարածք իրականացվում է d= 20մմ, խողովակներով: Մոնտաժումից հետո կատարվում է փորձարկում և մետաղական խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ:

ատրաստական շերտի վրա:խողովակը նախատեսվում է տեղադրել բնահողից 80 սմ խորության, վրան լցնելով փափուկ բնահողը :

Յ/Յ	ԳՇԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ	Գ-10
2	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500	Գ-11
3	I ՀԱՐԿԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100	Գ-12
4	II ՀԱՐԿԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3.800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100	Գ-13

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՌԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵՎՈՒՑԹԻ ՏՆԼ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ԳՆԱՅՄԱՏ ՄԱՍ ԸՇ	
				ՓՈՒԼ	
Հարտաբազմ	Է.ԳՅՈՒԱՆՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՇԱՐԱՐԱՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍԱԳՐԻ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ	Մ. Գ-10	13
				«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	


ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500



ԱՐԾ ՄԱՅՐԱՍԻ ՄԱՐԶԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
P/E SEDRAK MUKADYAN
ՇՈՐՈՔԱՆՈՒՅՑՈՒ
EXPERTISE
0015


ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶՐԱՈՒՄ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵՆԱԿՈՒՅԹԻ ՏՆՆ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ՄԵՆԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ԳՈՐԾԱՆՈՒՄ ՆԱԽԱԳԻԾ		
Հարտադրագիր	Է. ԳՅՈՒՄԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒՆ ՄԼ	ԹԵՐՔԵՐ Գ-11 13
			ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	«ԴԱՄԱՅՆ ԳՐՈՒՊ» ՄԳԸ	

1 ԶԱՐԿԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100



ՀՀ ԱՐԱՆԿԻՐԻ ԱՐԱՆՔ,ԱՐԱՆՔ ՀԱՍՏԱՏԵԼԻ ԳՐԱՐԱՆ ԳՅՈՒՐԻ ԱՇԽԱՏԻՑԻ ՏՄԼ ԿԵՆՏՐՈՆԳԱՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՆԽԱԳԻՏ		ԳԱՏԱՆՈՒՄ ՍԵՐ ԸԸ		
Հարաբարագիտ	ԷԳՏՐԱԿԱՆԱՆ	ԴԱՏԱԴԱՏԱՆԻ ԱՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԿԵՏԱՐԱՆ		ՓՈՒՆ ՄԸ
				ՔԵՐԶ 9-12
		1.ԴԱՐԿ ԳԱՏԱՆՏԱՐԱՐՈՒՄՈՒ ՀԱՄԱՆԿԻՐ ՀԱՍՏԱՏԵԼԻ 0.000 ՆՈՒՆ ԿՐԸ		«ԳԱՏԱՆՈՒՄ, ԳՐՈՒՊ» ՍՂԸ

II ՀԱՐԿԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3.800 ՆԻՇԻ ԿՐԱ Մ 1:100



ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶՐԱՆԱՏ ԳՅՈՐԴԻ ՄԵԼԿՈՒՅԹԻ ՏՄԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՍՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ԳԱՅԱՍՏԱՆ ՄԱՍ ՃՇ			
			ՓՈՒՆ	ՔԵՐՔ	ՔԵՐՔԵՐ	
Ճարտարապետ	Է. ԳՅՈՒԼԱՆՅԱՆ		ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՄԱ	Գ-13	13
			II ՀԱՐԿԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 3.800 ՆԻՇԻ ԿՐԱ			«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՄԴԸ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
ՄԱՍ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Արևմտյան մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:

- ճարտարապետական գծագրերի
- Տեղանքի ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություն
- Օբյեկտը ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ ապահովել տեխնիկական պայմանների:

Արտաքին ու ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հաշվարկը ինչպես նաև բանվորական գծագրերը մշակված են համաձայն գործող նորմաների և կանոնների ՀՍՈՒ 2.04.02-84, ՀՍՈՒ 2.04.03-85, ՀՍՈՒ 2.04.01-85:

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Օբյեկտի ջրամատակարարման ցանցում պահանջվող ջրի քանակությունը (խմելու տնտեսական) ապահովելու համար պետք է ջրի սնումն իրականացնել բնակավայրի ժ50 մմ պողպատե ջրամատակարարման ցանցից նախատեսվում է կառուցել նոր ջրագիծ պոլիէթիլեն խողովակ ժ20 մմ տրամագծի, L=61 մ երկարությամբ: Խրամուղու ներքևի մասում նախատեսվել 10 սմ ավազի նախապատրաստական շերտ, 20 սմ ավազի պաշտպանիչ շերտ, 20 սմ II կարգի հողի հետվիթք, 70 սմ III կարգի հողի հետվիթք քրտոգծերով: Արտաքին ջրամատակարարման խողովակի համար նախատեսվում է կառուցել դիտահոր 1500 մմ խորությամբ և լայնությամբ:

Օբյեկտի ներքին ջրամատակարարման ցանցը նախատեսվում է իրականացնել ժ=20 մմ տրամագծի պոլիէթիլեն խողովակներով:

ԿՈՑՈՒՂԻ

Կոյուղու համակարգը բաղկացած է ներքին և արտաքին ցանցերից:

Կոյուղու ներքին ցանցը նախատեսվում է իրականացնել պոլիէթիլենային խողովակներից և ձևավոր մասերից ժ=50-100 մմ: Կոյուղու կենցաղային կեղտաջուրը ինքնահոս լցվում է նոր նախատեսվող կոյուղահոր: Բակային ցանցը նախատեսվում է կառուցել պոլիէթիլեն ժ110 մմ, կոյուղու համար նախատեսված խողովակներով:

Աշխատանքային նախագծով նախատեսված կոյուղու խրամուղու խորությունները որոշվել են հաշվի առնելով տարածքի ռելիեֆը:

Խրամուղու քանդումը նախատեսված է իրականացնել էքսկավատորով, որոշ հատվածներում ձեռքով: Կոյուղագծերի հողային աշխատանքները իրականացնելիս ղեկավարվել ՀՍՈՒ 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ նորմատիվային և տեխնիկական պահանջներով:

Խողովակները տեղադրվում են 80 սմ նախապես մշակված III կարգի նախապատրաստական շերտի վրա: Խողովակը նախատեսվում է տեղադրել բնահողից 80 սմ խորության, վրան լցնելով փափուկ բնահող :

ՋՐԱՅԵՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


ՀԱՏԱՎԱԳՑՈՒՄ	ՍԽԵՄԱՑՈՒՄ	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
— 41 —	— 41 —	Կոցորտի խորհուրդ
		ԼԱՑԱՐԱՆ
		ՉՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
		ՀՈՍԱԿ
		ՍՏՈՒԳԻՉ
• 41	41	Կոցորտի ԿԱՆԱԿԱԿ
• 42	42	Կոցորտի ԿԱՆԱԿԱԿ

Գ/Գ	ԳԵՄԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԻ ԵՎ ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ	ՁԵ-1
2	ԽՐԱՐԱՑԻՆ ՀԱՏԱՎԱԳԻՏ Մ 1:1000	ՁԵ-2
3	Ի ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱՎԱԳԻՏ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100	ՁԵ-3
4	Ի ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՅԵՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱՎԱԳԻՏ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100	ՁԵ-4
5	Ի ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՅԵՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏՄՐԱՑԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	ՁԵ-5
6	ԿՈՑՈՒՂՈՒ ԿՈՑՈՐԱՅՈՐ Մ 1:25	ՁԵ-6


Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի		
Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում մեխանիզմով	մ²	153,6
II-կարգի գրունտի հետվիթք մեխանիզմով	մ²	150,1
Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 5 կմ	մ³	3,5
Ավազե փռոց-հարթեցնող շերտի պատրաստում 10 մմ հաստությամբ	խմ	11,82
Պոլիէթիլենային, խողովակի տեղադրում կոյուղու համար, ժ=50 մմ, պատի հաստ. 2,5 մմ	մ	197
Ավազե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 200 մմ հաստությամբ	խմ	23,64
Պոլիէթիլեն փականի տեղադրում Φ 50	հատ	1
Պոլիէթիլեն անցումի տեղադրում Φ50x20	հատ	1
Պոլիէթիլենային, ձևավոր մասեր	հատ	4
Միացում գործող գծին	տեղ	1
Խողովակների փորձարկում	100 մ	197
Ց12,5 բետոնով հարթ. շերտի պատ ռաստում հորերի տակ	խմ	0,14
Ջրամատակարարման կլոր հավաքովի բետոնե դիտահորի տեղադրում Φ1000 (ներդրյալ հողային աշխատանքները)	հատ	1
Ծածկի ե/բ կափարիչ 1200x1200 թուղթ մտոցով	հատ	1
Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 5 կմ	մ³	0,8

ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՄԱՏ ԳՅՈՒՐԻ ՄԵՎՈՒՑՑԻ ՏՆԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԻ ԱՆՈՒՑԻՑ				ՋՐԱՄԱՏ ՄԱՍ		
				ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ճարտարագետ	Գ.ՄԱՐԹԵՍ		ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԳԵՏԱՐԱՆ	ՄԼ	Գ-1	ՄԼ 6
			ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԻ ԵՎ ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ			«ԻՎԱՆԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ


ԻՐԱՂԻԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000




ԼԱՅՈՒՆԱԿԱՆ ԿՏՐԱԿԱԾ




ՀԱՆՂՈՒՅՑ 1



ՀԱՆՂՈՒՅՑ 2




ՀԱՆՂՈՒՅՑ 3



Մ/Ջ ՄԵՐԱՐԱԿ ՍՈՒՐԱԳՅԱՆ
PVE SEBRAK MURADYAN
ՕՐԴԵՆԱՆԱԾՈՐ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԱՆ ՀԱՄԱԵԼԻ ԶՐԱՆԱՅԻՆ ԳՅՈՒՐԻ ՄԵԼԱԿՈՒՅԹԻ ՏՆԱԿԵՐԱՆՈՂՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ԶԻՄՄԱՆ ՄԱՍ	
Ճարտարապետ	Գ.ԱՄԻՐՅԱՆ	ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՆՊԵՏԱՐԱՆ	ԻՐԱՂԻԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒ. ԹԵՐՔ ՄՆ. Զ-2	
				ՓԵՐՔԵՐ 6	
				«ԻՎԱՆԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	

1 ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,000 ՆԻՇԻ ԿՐԱ Մ 1:100




Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում		
Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi=20$ փորձարկումով	մ	61
Մետաղապլաստե ձեվավոր մասեր $\Phi 20$	հատ	19
Հալածապակյա լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	9
Ճկուն խողովակ լվացարանի համար	հատ	9
Լվացարանի ծորակ	հատ	9
Ծորակ խառնիչի տեղադրում ցնցուցով/նշ ստացիոնար/	հատ	3
PPR գնդիկավոր փական $\Phi 20$	հատ	17
Լոգատաշտակ	լրակազմ	4
Հոսակ $\Phi 50$	հատ	3

ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐԱԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐԱԳԱՆ	ՓՈՒՆԴԱԿԱՆ ԶԵԼՆԵՐ	ՔԵՐԱՆՈՐԱԳԱՆ
Հարտաբազմ	Գ.ԱՄԱՐԱՅԱՆ		ՊԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐԱԳԱՆ	ՓՈՒՆԴԱԿԱՆ ԶԵԼՆԵՐ	ՔԵՐԱՆՈՐԱԳԱՆ
			1 ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0,000 ՆԻՇԻ ԿՐԱ	ՓՈՒՆԴԱԿԱՆ ԶԵԼՆԵՐ	ՔԵՐԱՆՈՐԱԳԱՆ
				ՓՈՒՆԴԱԿԱՆ ԶԵԼՆԵՐ	ՔԵՐԱՆՈՐԱԳԱՆ

ԱՅՈՒՆԱՆԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ
ԲՆԵ ՏԵԴՐԱԿ ԽԱՐԱԾՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ

Ի ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՅԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ Մ 1:100



փափուկ բնահող
de110 կոյուղու խողովակ


Արտաքին կոյուղի		
Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=50$ մմ	մ	5
Նույնը $\Phi=110$ մմ	մ	30
Կոյուղու ձևավոր մասեր $\Phi=100$ մմ	հատ	6
Նույնը $\Phi=50$ մմ	հատ	11
Հախճապակյա զուգարանակոնք ռդդդման բաքով	կ-տ	5
Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	5

ՀՀ ԱՐԽԱԿԻՆԻ ՆԱԴԻԿԱՆԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՅԵՈՒՑՄԱՆ ՍԵՐԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ				ՋՐԱՅԵՈՒՑՄԱՆ ՍԵՐԱԿԱՐԳԻ	
				ՔՆԻՐ	ՔՆԻՐ
Հարաբերակցություն	Գ.ՍԱՐԴՅԱՆ	Գ.ՍԱՐԴՅԱՆ	ՍԵՐԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ	ՔՆԻՐ	ՔՆԻՐ
				ՍԵՐԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ	ՍԵՐԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ


ՍԵՐԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ
ՍԵՐԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ
ՍԵՐԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ 0,000 ՆԻՇԻ ՎՐԱ

1 ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ

Ջրամատակարարման
ներքին ցանցի տարածական սխեմա






Կոյուղու ներքին ցանցի
տարածական սխեմա




ՀՀ ԱՐՄԱԿԻԻ ՍՈՐԻՆԻ ԱՐՄԱՅԵՐԱՅԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ				ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ		
ՎԵՐԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ՍԵՆՏՆԱՆԱԲԵՆԻԻ ԼԱՍԿԱԳԻԾ				ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ		
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄԱՅԵՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱԳԵՏԱՐԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐՔ	ԹԵՐՔԵՐ
1 ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ				ԱՆ	Ք-5	6
				«ԴՎԱՆԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ԿՈՑՈՒՂՈՒ ԿՈՑՈՒՂԱՅՈՐ Մ 1:25



Հատակագիծ Մ 1:50



Կոյուղու և կոյուղափողի կառուցման աշխատանքներ		
Խրամուղու մշակում III-կարգի գրունտ մեխանիզմով	մ³	2,6
II-կարգի գրունտի հետիցք մեխանիզմով	մ³	2,1
III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտով՝ կողայացումով	1000խմ	0,0344
III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	խմ	3,4
II կարգի հողով ետիցք ձեռքով	խմ	3,0
B7.5 բետոնով նախապատրաստական շերտի պատրաստում	խմ	0,8
Կոյուղու միաձույլ երկաթբետոնե հորի պատրաստում հատակ, պատ, ծածկ, B25 բետոնով	խմ	7,95
Ամրան AC1	տ	0,036
Ամրան A500C	տ	0,301
Հավաքովի ե/բետոնյա օղակների մոնտաժում ծածկի վրա	խմ	0,3
Թուջե մտոցի տեղադրում	հատ	1
Թուջե մտոց 600մմ	հատ	1
Փայտե կափարիչի տեղադրում	հատ	1
Պատերի ջրամեկուսացում ցեմենտով հեղուկ ապակիով	քմ	33,8
Կոյուղու հորի բխումամային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	100քմ	0,0313
Հարթցնող շերտի պատրաստում ցեմենտե շաղախով 30մմ	քմ	5,0
Φ108x3,5մմ մետաղական խողովակների անցկացում	զմ	2,5

ՀՀ ԱՐՄԱԿՈՒՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԵ ՂԱՍՏԱՆԵԻ ՋՐԱՍԿԱՑ ԳՅՈՒՆՆ ԿՈՄԻՏԵ ՏՄՆ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՍՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՋՐԱՍԿԱՑ ՄԱՍ		
				ՏԵ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ճարտարապետ	Գ.ՆԱՐԱՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒՎ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԿՈՑՈՒՂՈՒ ԿՈՑՈՒՂԱՅՈՐ	ՄՆ	Զ-6	6
				«ԻՎԱՆԱՅԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Արմավիրի մարզի Ջրառատ գյուղի մշակույթի տունը հանդիսանում է բաժանորդ: Էլեկտրական մոնտաժը ինչպես լուսատուների, այնպես էլ վարդակների համար կատարել ամբողջությամբ նորը: Ջրառատ համայնքի լուսավորությունը առանձնացվում է ուժային սխեմայից որոնք իրենց հերթին բաժանված են խմբերի (1-5):

Հաղորդալարեր մոնտաժել առաստաղից 100մմ ցածր հորիզոնական ուղղությամբ իսկ անջատիչներին և վարդակներին իջնող հաղորդալարեր մոնտաժել ուղղահայաց: Ջրառատ համայնքի էլեկտրական մոնտաժը կատարել (2x1.5) լուսատուների համար և (2x2.5) վարդակների համար միաձույլ (մոնոլիտ) հաղորդալարով: Ջրառատ համայնքի էլեկտրական մոնտաժը կատարված է համապատասխան հաշվարկների և տեխնիկական անվտանգության պահանջների:

Անջատիչները տեղադրել հատակից 1,4մ իսկ վարդակները 0,8մ բարձրության վրա: Հաղորդալարերի միացումը կատարել փակ բաժանման տուփերում միացումները իրականացնել մամլելու կամ եռակցելու միջոցով, այնուհետև մեկուսացնել:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ		
NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1		Վարդակ
2	ՆՈՒՅՆԸ, ԼՅՈՒՄԻՆԵՍԵՆՏԱՅԻՆ	
3		ԱՆՁԱՏԻՉ 1 ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
4		ԱՆՁԱՏԻՉ 2 ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
5		ԲԱՇՆԻՉ ՎԱՅԱՆԱԿ 24 ՏԵՂԱՆՈՑ


Էլեկտրամատակարարում		
Բաշխիչ վահանակ 24 տեղանոց	հատ.	2
Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63A	հատ.	2
Ավտոմատ անջատիչ Y30 25A	հատ.	2
Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 32A	հատ.	16
Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 16A	հատ.	20
Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 10A	հատ.	8
Առաստաղային լուսատու LED 40վտ 600x600	հատ.	184
Առաստաղային լուսատու LED 10վտ IP54	հատ.	24
Առաստաղային լուսատու LED 10վտ IP54	հատ.	24
Վթարային լուսատու մարտկոցով	հատ.	13
Լամպ LED 10վտ ԵԼՔ գրվածքով	հատ.	7
Բաժանման տուփ	հատ.	75

Տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ.	198
Անջատիչ փակ էլ. մոնտաժային աշխատանքների համար / մեկ սեղմակով/	հատ.	26
Անջատիչ փակ էլ. մոնտաժային աշխատանքների համար / երկու սեղմակով/	հատ.	17
Վարդակ փակ էլ. մոնտաժային աշխատանքների համար /հողանցումով/	հատ.	155
ՊՈՒԲԴ 2x1,5քմմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	մ	650
ՊՈՒԲԴ 2x2,5քմմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	մ	450
ՊՈՒԲԴ 2x2,5քմմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	մ	450
ՊՈՒԲԴ 2x2,4քմմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	մ	200
Պղնձյա մալուխ 4x10մմ2	մ	20
Վինիլայատե խողովակ 25մմ	մ	20

Հ/Հ	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ	Ե-1
2	I ՀԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	Ե-2
3	ՄԻՋՆԱԳԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	Ե-3
4	II ՀԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	Ե-4

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋՐԱՌԱՏ ԳՅՈՒՐԻ ՄԵԿՆՈՒՑԹԻ ՏՄԼ ԿԵՐԱՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ԷԼԵԿՏ ՄԱՍ		
				ճՇ	ԹԵՐԹ	
Հարտաբան	Ո.ԿԱՐԱԴԵՏՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ		ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	Է-1	4
		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ		«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐԱԴՈՒՊ» ՍՊԸ		


Ի ՀԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ԱՄՐՉԻ,ԱՐՄՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ,ՋՐԱՌՈՍ ԳՅՈՒՐԻ ՄԵԱԿՈՒՑՅՈՒ ՏՄԼ ԿԵՐԱՌՈՐԴԱՄԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ԷԼԵԿՏ ՄԱՍ		
			ՃԸ		
Ճարտարապետ	Ո.ԱՐԱՄԵՏՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՄՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԳԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՔ	ԹԵՐՔԵՐ
		Ի ՀԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՄԼ	Է-2	4
			«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

ՄԻՋՆԱԳԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6.550 ՆԻՇԻ ԿՐԱ




ՄԻՋՆԱՅԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՇ 2,800 ՆԻՇԻ ՎՐԱ



ՀՀ ԱՐԱՄԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՆ ՀԱՍՏԱՆՔԻ ՀԱՐԱՐԱՍ ՓԳՈՒՐԻ ՄԵՎԿՈՒՅԹԻ ՏՆՆ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՂՄԱՆ ԱՆԿԱՏԱՆՔԵՐԻ ՀԱՍՏԱՎԻԾ				ԷԼԵԿՏ ՄԱՍ		
				ՃԵ		
Հաղորդագրվում	Դ.ԿԱՐԱՆՅԱՆ		ՊԱՏԻՐԱՐԱՏՈՐ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՏՔԱՂՎԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	Է-3	4
ՍԽԱՆԱՅՐԱՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՏԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱՎԱԾԻԾ				«ԲՎԱՆՑԱՆ ԳՐԴՈՒՊ» ՍՊԸ		

II ՀԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՀՀ ԱՐՄԱԿԻԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶՐԱՆԱՏ ԳՑՈՐԴԻ ՆԵՎՈՒՑԹԻ ՏՆԼ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ՆԵՒՆՏՆԱԶՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			ԷԼԵԿՏ ՄԱՍ ՃԸ		
Հարտարագիտ	Ուսման համար		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒՆ ՄԼ	ԹԵՐՔ Է-4
			II ՀԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	

ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՄԱՍ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ավտոմատ հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի նախագիծը մշակված է համաձայն Նախագծային առաջադրանքի և ճարտարապետական նախագծի:

Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի հաշվարկված է աշխատելու շուրջօրյա և անդադար, նախատեսված է ժամանակին հայտնաբերելու հրդեհի օջախը և տեղեկացնել անվտանգության ծառայությանը և հայտնի ԱԻՆ ծառայության հեռակառավարման վահանակին:

Հակահրդեհային ազդանշանների սարքավորումները տեղադրվում են բոլոր սենյակներում, բացառելով սանհանգույցները:

Բոլոր սենյակներում տեղադրվում են ազդասարք ИП-212-63М տիպի: Էվակուացիայի ճանապարհին պատերի վրա 1,5մ բարձրության վրա տեղադրվում են ազդասարքեր ИПР-БГ տիպի: Մայակ-12 СТ տիպի ձայնալուսային ազդասարքը տեղադրվում է բաց երևացող և լսվող տեղում:

Կաթսայի սենյակում տեղադրվում է ջերմային ազդասարք ИП 101-1А:

Երեսակման արահետներով ազդանշանային համակարգը իրականացվում է КМББ տիպի մալուխով, ապահովելով պահանջվող ջերմակայունությունը:

Էլեկտրական լարերին զուգահեռ անցկացնելու դեպքում հեռավորությունը պահպանել մեկը մյուսից 0,5մ:

Համաձայն ГОСТ Р 51057-2001 նախատեսվում է ОП-4 տիպի կրակմարիչ:

Նախագծում կիրառված նյութերը կարելի է փոխարինել այլ նյութերով, եթե վերջինը համապատասխանում է անհրաժեշտ պահանջներին:

Սոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն գործող նորմերի և կանոնների պահպանելով հետևյալ պահանջները ПУЭ-ի, СНиП 2,04,09-84, НПБ-88-2001 НПГ 166-97 և РД 78, 145-95:


ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	Պայմաններ	Անվանումը		
1		Մայր ընդունիչ-վերաստուգիչ հրդեհային երկու ինտերֆեյսային մեկուսատուողովով երկջիղային կոնտուրի համար և անլուսալուսողով R S 485 տեղադրվող պահարանի մեջ		
2		Սարք ընդունիչ հսկիչ 16 մուտք C 2000 M		
3		Էլեկտրասնուցման սարք 12վ РИП-12		
4		Ազդասարք ծխային հրդեհային Օպտիկոէլեկտրոնային հիմքի հետ միասին ИП-212-63-М տիպի		
5		Ազդասարք հրդեհային ձեռքի կորպուսի հետ միասին ИПР-БГ տիպի հետ միասին ИПР-БГ տիպի		
6		Ազդասարք ջերմային հրդեհային հիմքի հետ միասին ИП 101-1А		
7		Ազդասարք լուսաձայնային ներքին ՄԱՑԱԿ-12СТ		
8		Բաշխիչ տուփ КРTH , ղեկավարման կենտրոն, ստեղծաշար հիշողության դիսկետով		

Հ/Հ	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ	Հ-1
2	ՀՐԴԵՀԱՑԻՆ ԱՅԱԶԱՆԳՈՒՄ , I ՀԱՐԿ Մ 1:100	Հ-2
3	ՀՐԴԵՀԱՑԻՆ ԱՅԱԶԱՆԳՈՒՄ , ՄԻՋՆԱՀԱՐԿԵՐ Մ 1:100	Հ-3
4	ՀՐԴԵՀԱՑԻՆ ԱՅԱԶԱՆԳՈՒՄ , II ՀԱՐԿ Մ 1:100	Հ-4

ՀԱՐՍՏԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՐԱՄԱՍ ԳՑՈՒՂԻ ՄԵԿՈՒՑՑԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՍՆԱԾ ԱՆՍՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ԵԼԵԿՏ ՄԱՍ		
				ՏԵ		
Ճարտարագետ	Ո.ԿԱՐԱՄԵՏՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՏՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ՄԼ	Հ-1	4
ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ				«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՅԱԶԱՆԳՈՒՄ, ՈՒՅԱՐԿ Ս 1:100




ՀՀ ԱՐՄԱԿՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՐԱՍՍ ԳՅՈՐԴԻ ՄԵԿՈՒՏԹԻ ՏՄԼ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՍՄԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ԷԼԵԿՏ ՄԱՍ		
				ճՇ		
				ՓՈՒՎ	ԹԵՐՔ	ԹԵՐԹԵՐ
Ճարտարապետ				ՄՆ	Հ-Հ	4
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԳԵՏԱՐԱՆ						
ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՅԱԶԱՆԳՈՒՄ, ՈՒՅԱՐԿ				«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՀԱՉԱՆԳՈՒՄ, ՄԻՋՆԱՀԱՐԿԵՐ Մ 1:100

ՄԻՋՆԱՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 6.550 ՆԻՇԻ ԿՐԱ


ՄԻՋՆԱՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 2.800 ՆԻՇԻ ԿՐԱ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ
ՄԻՋՆԱՀԱՐԿԱՆ ԳՐԱԴՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ

ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՐԱՍՏ ՓՅՈՒՐԻ ՄԵԼԿՈՒՑԹԻ ՏՄՆ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				ԷԼԵԿՏ ՄԱՍ		
				ՏԵ		
Հարտարագետ	Ուսման հաստատություն	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԳԵՏԱՐԱՆ		ՓՈՒՔ	ԹԵՐՔ	ԹԵՐՔԵՐ
		ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՀԱՉԱՆԳՈՒՄ, ՄԻՋՆԱՀԱՐԿԵՐ		ՄՆ	23	4
				«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		

ՀՐԴԵՅԱՅԻՆ ԱՅԱԶԱՆԳՈՒՄ, II ՀԱՐԿ Մ 1:100



ԱՅՈՒՄԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՐՈՒՄ
ՕՐԹՈՍԵՍՏԱՆԻՍ
EXPERTISE

ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՍԱՐԶԻԱՐԱՅԻ ՅԱՄԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԵՐՈՒՄ ՕՐԹՈՍԵՍՏԱՆԻՍ			ԷԼԵՄԵՆՏԱՆ		
ԿԵՐԱՆՈՒՐՈՒՄԱՆ ՍԵՆՏՆԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՏԵ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ	
Հարկեր	ՈՒՄԱՐԱՆՏԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐԱՔՄԻ ՀԱՄԱՆԱԳՈՐԾԱՆԱԳՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ՔԵՐԹ	ՔԵՐԹԵՐ
		ՀՐԴԵՅԱՅԻՆ ԱՅԱԶԱՆԳՈՒՄ, II ՀԱՐԿ	Ա	2-4	4
			«ԺՎԱՆԱՆԱԳՐՈՒՄ» ՍՊԸ		